



الجمهورية اليمنية
وزارة الزراعة والري
مشروع تطوير الري
وحدة إدارة المشروع
قرض هيئة التنمية الدولية رقم 3412-يمن

2006

:

1	خلفية عامة عن وضع المياه في اليمن	1-1
2	قطاعات استخدام المياه	1-1
3	استراتيجية الري	2-1
3	مصادر مياه الري وأهمية الأراضي المروية بالسيول	1-2
6	المناطق الرئيسية للري بالسيول	2-2
6	الاستثمار في الري بالسيول	3-2
13	المنظومات الحديثة للري بالسيول في وديان حوض البحر الأحمر	1-3-2
16	المنظومات الحديثة للري بالسيول في وديان حوض خليج عدن و البحر العربي	2-3-2
18	وضع منظومات الري بالسيول	4-2
18	خلفية عن تمويل و تنفيذ و تشغيل و صيانة المنظومات الحديثة للري بالسيول	1-4-2
40	سياسة وزارة الزراعة و الري بشأن إدارة الري بالمشاركة	3
43	الإعداد لمشروع تطوير الري	4
44	برنامج مشروع تطوير الري " الأهداف و المراحل و مصادر التمويل "	5
44	الهدف الرئيسي	1-5
44	المرحلة الأولى للمشروع	2-5
44	وادي تبن	1-2-5
44	مكونات منظومة الري بوادي تبن	1-1-2-5
47	تدخلات مشروع تطوير الري بوادي تبن	2-1-2-5
50	وادي زبيد	2-2-5
53	مكونات منظومة الري بوادي زبيد	1-2-2-5
55	تدخلات مشروع تطوير الري بوادي زبيد	2-2-2-5
55	المرحلة الثانية	3-2-5
55	الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج مشروع تطوير الري	3-5
56	أهداف مشروع تطوير الري (المرحلة الأولى)	4-5
56	الكلفة التقديرية لتنفيذ مشروع تطوير الري (المرحلة الأولى)	1-4-5
60	مكونات المشروع	6
60	المكون الأول: مكوّن إعادة التأهيل و التطوير للبنية التحتية للري بالسيول	1-6
60	أعمال إعادة التأهيل و التطوير بوادي تبن	1-1-6
61	أعمال إعادة التأهيل و التطوير بوادي زبيد	2-1-6
63	المكون الثاني: مكوّن إدارة الري و البيئة و إدارة الري بالمشاركة (PIM)	2-6
63	تشكيل تنظيمات إدارة الري بالمشاركة Formation of PIM Organizations	1-2-6
63	التطوير في إدارة الري بالسيول Improvement of Spate Irrigation Management	2-2-6
64	نظام إدارة المعلومات (MIS) Management Information Systems	1-2-2-6
64	نظام الإنذار المبكر بحدوث الفيضانات Flood Warning System	2-2-2-6
64	نماذج إدارة السيول Spate Management Models	3-2-2-6
64	المراقبة الهيدرولوجية لوديان المرحلة الثانية Phase II Hydrological Monitoring	4-2-2-6
65	تطوير/ توفير معدات التشغيل و الصيانة Provision of O&M Equipment	3-2-6
65	خطة إدارة البيئة Environmental Management Plan (EMP)	4-2-6
	فعاليات المراقبة و التوعية بالإدارة المستدامة لمصادر المياه Awareness & Monitoring	1-4-2-6
65	Activities for Sustainable WR Management	
65	دراسة أعالي مئاتي المياه (المستجمعات المائية) Upper Watersheds Study	2-4-2-6
	خرائط ملوحة و قلووية التربة في وادي تبن Soil Salinity/Sodicity Mapping in Wadi Taba	3-4-2-6
	65 Tuban	
	المكون الثالث: البرنامج المكثف للمشاهدات الزراعية INTENSIVE AGRICULTURE DEMONSTRATION	3-6
66	PROP-RAM	

66	المكون الرابع: مكوّن تطوير و دعم البناء المؤسسي	4-6
66	دعم الحكومة في قضايا الري	1-4-6
67	دعم تطوير الأطر القانونية	2-4-6
67	دراسة الإعداد لوديان المرحلة الثانية	3-4-6
67	دعم إدارة المشروع	4-4-6
68	مخصصات القرض و بنود الإنفاق	-7
68	بنود إنفاق مبلغ القرض	1-7
68	الفوائد على القرض و أقساط التسديد	2-7
71	تصميم المشروع و آلية التنفيذ	-8
71	تصميم المشروع	1-8
75	برنامج العلامات الإرشادية PROGRAM MILESTONES	2-8
79	آلية تنفيذ المشروع و دور الجهات ذات العلاقة	3-8
79	إدارة المشروع	1-3-8
79	لجنة تسيير المشروع - (Steering Committee (SC	2-3-8
79	وحدة إدارة المشروع - (Project Management Unit (PMU	3-3-8
81	الوحدات التنفيذية للمشروع - (Project Implementation Units (PIUs	4-3-8
81	الكادر الوظيفي لوحدة إدارة المشروع و الوحدات التنفيذية - (PMU & PIU Staff	5-3-8
81	مصفوفة مكونات المشروع و آلية تنفيذها و دور الجهات ذات العلاقة	4-8
85	دور المستفيدين في التنفيذ	1-4-8
86	تنفيذ أعمال إعادة التأهيل	2-4-8
86	الأعمال العاجلة ذات الأولوية	1-2-4-8
86	أعمال الري بالمشاركة (بمساهمة المستفيدين)	2-2-4-8
87	تشغيل و صيانة منشآت الري	3-4-8
87	صيانة و تشغيل وديان المرحلة الأولى (وادي زبيد و وادي ثين)	1-3-4-8
88	صيانة و تشغيل وديان المرحلة الثاني	2-3-4-8
88	الخدمات الاستشارية للمشروع	5-8
90	التعاقد مع الاستشاري	1-5-8

1	جدول 1 وضع موارد المياه
2	جدول 2 قطاعات استخدامات المياه
3	جدول 3 مساحات الأراضي الزراعية ومصادر مياه الري
3	جدول 4 مساحات الزراعة المروية و مصادر مياه الري
6	جدول 5 بعض المعلومات المائية للوديان الرئيسية التي بها منظومات حديثة للري بالسيول
46	جدول 6 منشآت البنية التحتية لمنظومة الري بوادي تبن
49	جدول 7 خصائص المشاريع الفرعية بوادي تبن
52	جدول 8 مكونات منظومة الري و مناطق الري بوادي زبيد
53	جدول 9 شبكة القنوات بوادي زبيد
55	جدول 10 خطة تمويل برنامج مشروع تطوير الري
56	جدول 11 المعلومات الاجتماعية الأساسية في وادي زبيد و وادي تبن
57	جدول 12 الجهات الممولة و حصص التمويل
57	جدول 13 الكلفة التقديرية لمشروع تطوير الري حسب المكونات
58	جدول 14 معلومات هامة عن القرض
68	جدول 15 مبلغ القرض و بنود الإنفاق
69	جدول 16 مبالغ و مواعيد سداد مبلغ القرض
72	جدول 17 ملخص تصميم المشروع Project Design Summary
75	جدول 18 برنامج العلامات الإرشادية Program Milestones
76	جدول 19 العلامات الإرشادية (ع. أ) للتنفيذ للمرحلة الأولى و المرحلة الثانية
78	جدول 20 مضمون و سياق برنامج المشروع
82	جدول 21 قائمة بوظائف مشروع تطوير الري كما وردت في وثيقة المشروع
83	جدول 22 مصفوفة مكونات المشروع و دور الجهات ذات العلاقة
89	جدول 23 بنود الإنفاق و الكلفة لمكون أعمال إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول
90	جدول 24 بنود الإنفاق و الكلفة لمكون الري و البيئة و إدارة الري بالمشاركة
91	جدول 25 ملخص بكادر الاستشاري العامل مع المشروع
91	جدول 26 قائمة بتخصصات و فترات عمل كادر الاستشاري العامل مع المشروع

4	شكل 1 مساحة الأراضي الزراعية و مصادر مياه الري
5	شكل 2 مساحات أراضي الزراعة المروية و مصادر مياه الري
10	شكل 3 المعدلات السنوية لهطول الأمطار و تدفق السيول في الوديان الرئيسية
11	شكل 4 مساحات مآتي مياه الوديان الرئيسية
12	شكل 5 المساحات المروية من خلال المنظومات الحديثة للري بالسيول في الوديان الرئيسية
80	شكل 6 الهيكل التنظيمي لمشروع تطوير الري
93	شكل 7 خطوات التصاميم بالمشاركة
94	شكل 8 الإجراءات العامة للتعاقد مع جمعيات مستخدمي المياه
95	شكل 9 الهيكل التنظيمي للعقود المبرمة مع جمعيات مستخدمي المياه

7	خارطة 1 المناطق الرئيسية للري بالسيول
8	خارطة 2 التضاريس و خطوط المطر
9	خارطة 3 المنظومات الحديثة للري بالسيول
45	خارطة 4 برنامج مشروع تطوير الري
48	خارطة 5 مكونات منظومة الري بوادي تبن
54	خارطة 6 مكونات منظومة الري بالسيول بوادي زبيد

- صورة : 1 أحد المنشآت التحويلية بوادي زبيد..... 13
- صورة : 2 منظر جوي لبعض أراضي وادي زبيد 13
- صورة : 3 الحاجز التحويلي لمشروع وادي مور م/ الحديدية..... 14
- صورة : 4 إحدى قنوات الري لمشروع وادي مور م/ الحديدية..... 14
- صورة : 5 إحدى قنوات الري لمشروع وادي رمع م/ الحديدية..... 15
- صورة : 6 أحد الحواجز التحويلية لمشروع وادي رمع م/ الحديدية..... 15
- صورة : 7 مزارع الموز التي تروى من قنوات الري لمشروع وادي رمع م/ الحديدية..... 16
- صورة : 8 حاجز واقف لمشروع وادي سهام م/ الحديدية..... 16
- صورة : 9 حاجز المناصر بوادي تبن م/ لحج..... 17
- صورة : 10 احد منشآت الري بوادي بنا م/ أبين..... 17
- صورة : 11 مشاركة المجتمع في إنشاء احد العقوم الترابية بمحافظة أبين في خمسينيات القرن الماضي..... 19
- صورة : 12 أطلال حاجز باتيس التحويلي (وادي بناء ، محافظة / ابين) بعد أن جرفته السيول في نهاية ثمانينيات القرن الماضي..... 20
- صورة : 13 جرف بعض المنشآت الرئيسية (حاجز واقف وادي سهام) بفعل السيول وغياب التشغيل السليم للحاجز 20
- صورة : 14 تعرض المنشآت الرئيسية لخطر الانجراف (العرايس وادي تبن)..... 21
- صورة : 15 تعرض الأرواح و الممتلكات لأخطار السيول 21
- صورة : 16 تعرض منشآت التحكم للعطب بوادي تبن..... 21
- صورة : 17 تهدم القنوات 22
- صورة : 18 نمو الأشجار في القنوات و أعاققتها لمرور المياه 22
- صورة : 19 اندثار معدات التشغيل و الصيانة..... 23
- صورة : 20 إحدى المعدات بوادي زبيد التي أهملت بأسباب أعطال بسيطة (قام مشروع تطوير الري بإعادة تأهيلها) ... 23
- صورة : 21 تراكم الطمي أمام منشآت التحكم (وادي زبيد)..... 24
- صورة : 22 تراكم الرسوبيات الخشنة و الطمي في القنوات و الشرج بوادي زبيد (شريح الماوي بوادي زبيد)..... 25
- صورة : 23 تراكم الطمي و انسداد عبارات المياه (وادي زبيد) 25
- صورة : 24 تراكم الطمي في الحقول الزراعية بوادي زبيد 26
- صورة : 25 تراكم الطمي في مأخذ المياه بوادي زبيد 26
- صورة : 26 تراكم الطمي في القنوات بوادي تبن 27
- صورة : 27 دفن البوابات و القنوات بالرمال بوادي تبن 27
- صورة : 28 سد بوابات التصفية تعتبر من اكبر المخالفات بوادي تبن 28
- صورة : 29 يتم سد القنوات بالأخشاب و أكياس الرمل لجعل ألقناه تمتلئ و تطفح المياه من ضفافها و تروى الأراضي ذات المناسيب المرتفعة الأمر الذي يؤدي إلى تهدم القنوات و تعريض منشآت الري و الأراضي الزراعية للانجراف 28
- صورة : 30 سد مسقط المياه في إحدى قنوات وادي زبيد لري الأراضي المعلقة (ذات المناسيب المرتفعة)..... 29
- صورة : 31 ممارسات الاعتداء على حقوق المياه لا تقتصر على وادي زبيد بل هي موجودة في الوديان الأخرى..... 29
- صورة : 32 نفس الممارسات الخاطئة تتكرر على امتداد الوادي 30
- صورة : 33 بناء العقوم الترابية داخل القنوات الرئيسية و تحويل المياه هي أيضا أحد صور المخالفات و عادةً تكون من قبل كبار الملاك 30
- صورة : 34 الزراعة في القنوات تمثل إحدى صور الاعتداء على منشآت الري بوادي زبيد 31
- صورة : 35 انجراف أكتاف و جسم ألقناه و طريق التفتيش بفعل الري الجائر و تحويل المياه عن مجاريها بوادي زبيد. 31
- صورة : 36 انجراف التربة من حول المساقط على قناة المنصوري (وادي تبن)..... 32
- صورة : 37 انجراف شريح الماوي نتيجة للري الجائر (بوادي تبن) 32
- صورة : 38 انجراف إحدى طريق التفتيش بفعل الري الجائر (وادي تبن)..... 33
- صورة : 39 انهيار معقم الأشراف على شريح الجر هزي.(بوادي زبيد)..... 33
- صورة : 40 زحف الكتبان الرملية بوادي زبيد..... 34
- صورة : 41 احد مواقع تثبيت الكتبان الرملية بوادي زبيد 34
- صورة : 42 ظهور بوادر تملح التربة بوادي زبيد 35
- صورة : 43 ضخ مياه المجاري لري المزروعات (الحوطة م/لحج)..... 35
- صورة : 44 منظر لمياه المجاري بإحدى القنوات الثانوية في الوادي الصغير بوادي تبن (الحوطة محافظة/ لحج) 36

- صورة : 45 قناة ثانوية تم ربطها ببركة جمع مياه المجاري لتوصيلها إلى الأراضي الزراعية و استخدامها في الري
(الحوطة م/ لحج) 36
- صورة : 46 محطة قياس تدفق السيول بوادي تبين قبل حادثة سرقته (تعود تبعيتها لهيئة الموارد المائية)..... 37
- صورة : 47 انتزاع مساطر قياس تدفق السيول Staff Gauges..... 38
- صورة : 48 إهمال محطات رصد تدفق السيول و عدم جمع و تحليل المعلومات 38
- صورة : 49 منظر لمجرى وادي تبين عند محطة الدكيم لرصد تدفق السيول 39

مُقَدِّمَةٌ

:

.

...

.....



خلفية عامة عن وضع المياه في اليمن

تعتبر بلادنا من الدول التي تعاني من قلة المياه، حيث أن كمية المياه المتجددة (تقدر بحوالي 2.1 بليون متر مكعب سنوياً)، و كمية المياه المستهلكة سنوياً (تقدر بحوالي 2.8 بليون متر مكعب سنوياً)، أي أن هنالك فجوة (عجز) بين كمية المياه المتجددة و كمية المستخدمة، تقدر بحوالي 0.7 بليون متر مكعب سنوياً، و لتغطية هذا العجز يتم اللجوء إلى استخراج المياه الجوفية و استنزافها لسد احتياجات القطاعات المختلفة، و كما هو موضح في جدول 1 أدناه:

جدول 1 وضع موارد المياه

البيان	الكمية (بليون م ³ /سنة)
كمية المياه المتجددة	2.1
كمية المياه المستخدمة	2.8
مقدار العجز	0.7

يقدر عدد سكان اليمن حالياً 19.3 مليون نسمة يتقاسمون 2,1 بليون متر مكعب من المياه المتجددة سنوياً ليلبغ نصيب الفرد منها حوالي (110) متر مكعب/الفرد/ السنة و هذا المعدل يعتبر أدنى معدل لنصيب الفرد من المياه المتجددة على مستوى العالم حيث يبلغ نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حوالي (1,250) متر مكعب/الفرد/ السنة و يبلغ المتوسط العالمي لنصيب الفرد (7,500) متر مكعب/الفرد/ السنة .

و المعايير (المقاييس) العالمية تقدر كمية المياه اللازمة لتلبية احتياجات الفرد كالتالي:

كمية المياه اللازمة لتلبية احتياجات الفرد لاستخداماته المنزلية حوالي (100) متر مكعب/الفرد/ السنة أي أن إجمالي احتياجات السكان من المياه لتغطية احتياجاتهم المنزلية في تاريخ إعداد هذا التقرير تقدر بحوالي 1.93 بليون متر مكعب و هو رقم قريب من كمية المياه المتجددة (2.1 بليون متر مكعب في السنة)

■ كمية المياه اللازمة لإنتاج غذاء الفرد (تحقيق الأمن الغذائي) تقدر بحوالي (1,000) متر

مكعب/الفرد/ السنة أي أن كمية المياه اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي لسكان اليمن حوالي 19.3

بليون متر مكعب/سنة .

أي أن إجمالي كمية المياه اللازم توفرها سنوياً لتلبية احتياجات سكان اليمن في الاستخدامات المنزلية و تحقيق الأمن الغذائي لهم هي حوالي 21.23 بليون متر مكعب و هي عشرة أضعاف كمية المياه المتجددة. و لذا يعتبر تحقيق الأمن الغذائي هدفاً من العسير تحقيقه أو الوصول إليه في ظل معدل نمو سكاني عالي، مصادر مياه محدودة، إنتاجية منخفضة من وحدة المياه المستخدمة، غياب الإرشاد المائي و غياب بحوث الري و تطوير الزراعات المطرية و تطوير الأصناف المحلية من الحبوب التي تمتاز بتحملها للجفاف و استهلاكها القليل للمياه و مواسم زراعتها القصيرة.

1-1

قطاعات استخدام المياه

يمكن حصر استخدام و استهلاك المياه في اليمن في قطاعات ثلاثة هي: الزراعة، الصناعة و الاستخدامات المنزلية، حيث تستهلك الزراعة حوالي 93% من كمية المياه المستخدمة في البلد، و هي بهذا تعتبر القطاع الأكثر استهلاكاً للمياه إذا ما قورنت بالقطاعات الأخرى، حيث تستهلك الصناعة حوالي 2% و ما يستهلك في الاستخدامات المنزلية من المياه تقدر بحوالي 5%، و جدول 2 يبين ما يستهلكه كل قطاع من القطاعات الثلاثة.

جدول 2 قطاعات استخدامات المياه

م	القطاع	الكمية (بليون م ³ /سنة)	%
1	الزراعة	2.6	93
2	الصناعة	0.06	2
3	الاستخدامات المنزلية	0.14	5
	الإجمالي	2.8	100

-2

استراتيجية الري

لقد جعلت العوامل الطبوغرافية، المناخية، الاقتصادية، الديموغرافية و الاجتماعية و غيرها من العوامل من الزراعة القطاع الأكثر استهلاك للمياه في اليمن، حيث تستهلك ما نسبته 93% من كمية المياه المستهلكة سنوياً. وبالنظر إلى التكاليف المتزايدة اللازمة لتنمية الموارد المائية، و الزيادة في احتياجات سكان المناطق الحضرية من المياه، و كذا المتطلبات من المياه للاستخدامات الأخرى فقد راجعت الحكومة استراتيجياتها في مجال الري و الزراعة، وتوصلت إلى خلاصة مفادها بان الاستخدام الكفاء و المستدام للمياه لأغراض الزراعة يعتبر هدفاً مهماً. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الحكومة من خلال وزارة الزراعة و الري لتبني استراتيجية تجمع بين الحفاظ على مصادر المياه و دعم ورفع الكفاءة في استخدامها و تقليل الفاقد الناجم من إتباع الممارسات و التطبيقات الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

مصادر مياه الري وأهمية الأراضي المروية بالسيول

1-2

تعتبر الأراضي المروية بالسيول من أهم الأراضي الزراعية في اليمن و هذه الأهمية تتناسب مع مساحتها و إنتاجها الزراعي و مصادر المياه حيث أنها:

- تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية و من اكبر مناطق إنتاج الحبوب و الفاكهة.
- تبلغ المساحة الكلية للأراضي المروية بالسيول 120,000 هكتار ، تمثل 24% من مساحة الأراضي المروية و 11% من المساحة الكلية للأرض المزروعة في اليمن.
- المساحة التي تغطيها المنظومات الحديثة للري بالسيول = 90,000 هكتار.


و جدول 3، 4 و شكل 1 و شكل 2 تبين مساحات الأراضي الزراعية في الجمهورية و مصادر ربيها.
جدول 3 مساحات الأراضي الزراعية ومصادر مياه الري

م	مصدر المياه	المساحة (هكتار)	%
1	سيل	120,000	11
2	غيل	20,000	2
3	آبار	368,000	34
4	مطر	571,000	53
إجمالي مساحة الأراضي الزراعية		1,079,000	100


جدول 4 مساحات الزراعة المروية و مصادر مياه الري

م	مصدر مياه الري	المساحة (هكتار)	%
1	سيل	120,000	24
2	غيل	20,000	4
3	آبار	368,000	72
إجمالي مساحة أراضي الزراعة المروية		508,000	100

شكل 1 مساحة الأراضي الزراعية ومصادر مياه الري



شكل 2 مساحات أراضي الزراعة المروية و مصادر مياه الري



2-2

المناطق الرئيسية للري بالسيول

تتركز مناطق الري بالسيول في الوديان السهلية التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مناطق رئيسية (خارطة 2،1)، وهي:

- **وديان حوض البحر الأحمر (سهل تهامة):** تضم عدد من الوديان الرئيسية و أهمها: وادي مور، وادي زبيد، وادي رمع¹، وادي سهام، وادي حررض، وادي رسيان و وادي سررد². بالإضافة إلى عدد آخر من الوديان الفرعية و الثانوية.
- **وديان حوض خليج عدن³:** تضم عدد من الوديان الرئيسية و أهمها: وادي بنا، وادي ثبن، وادي حسان، وادي أحور، وادي ميفعة و وادي حجر... بالإضافة إلى عدد آخر من الوديان الفرعية و الثانوية.
- **وديان حوض البحر العربي:** تضم عدد من الوديان الرئيسية و أهمها: وادي المسيلة و وادي جرع... بالإضافة إلى عدد آخر من الوديان الفرعية و الثانوية.

3-2

الاستثمار في الري بالسيول

منذ خمسينيات القرن الماضي و حتى الوقت الحاضر، قامت الحكومة وبدعم من المانحين بتوظيف استثمارات كبيرة في مشاريع إنشاء منظومات حديثة للري بالسيول (كالحواجز التحويلية و شبكات قنوات توزيع مياه الري) في سبعة وديان رئيسية (خارطة 3) من أودية الجمهورية، وهي: وادي زبيد، وادي مور، وادي رمع، وادي سهام (م/الحديدة) و وادي بنا و وادي حسان (م/أبين)، وادي ثبن (م/لحج) بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في كل من وادي أحور و وادي حجر. و جدول 5 و شكل 3 و شكل 4 و شكل 5 تلخص بعض المعلومات للمائة للوديان الرئيسية التي شيدت بها منظومات حديثة للري بالسيول، كما أن الصور 1- 10 تبين نماذج من هذه المنشآت.

جدول 5 بعض المعلومات المائبة للوديان الرئيسية التي بها منظومات حديثة للري بالسيول


اسم الوادي	مساحة منآتي المياه (كم ²)	المتوسط السنوي لهطول الأمطار (مم / سنة)	المتوسط السنوي للجريان (مليون م ³ / سنة)	المساحة المروية (هكتار)
وادي مور	7,910	475	210	17,000
وادي زبيد	4,630	550	135	15,215
وادي رمع	2,750	550	99	8,000
وادي سهام	4,900	500	130	8,600
وادي ثبن	6,050	465	109	6,606
وادي بنا	7,200	370	170	16,020
وادي حسان	3,000	250	41	6,000

¹ ورد اسم الوادي في كتب الجغرافيين و الرحالة العرب و كثير من كتب المؤرخين مكتوباً "رمع"، و ليس كما هو شائع حالياً حيث يكتب اسم الوادي بزيادة حرف "الألف" بعد حرف الميم و قبل حرف العين (رماع).


² ورد اسم الوادي في كثير من المراجع مكتوباً "سررد"، و ليس "سررد".

³ خليج عدن: هو الذراع الغربي لبحر العرب، المحصور بين الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية (الجزء الممتد بين باب المندب إلى شرق مدينة المكلا) و بين الساحل الشمالي للقرن الأفريقي (الصومال و جيبوتي) و يبلغ طوله 885 كيلومتر (550 ميل)، وله أهمية كبيرة في طريق التجارة العالمية بين مناطق المحيط الهندي و البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط.


شكل 3 المعدلات السنوية لهطول الأمطار و تنفق السيول في الوديان الرئيسية



شكل 4 مساحات مائي مياه الوديان الرئيسية



شكل 5 المساحات المروية من خلال المنظومات الحديثة للري بالتبديل في الوديان الرئيسية



1-3-2

المنظومات الحديثة للري بالسيول في وديان حوض البحر الأحمر

منذ بداية سبعينيات القرن الماضي تم التركيز على الاستثمار في مجال الري بالسيول من خلال تطوير تطبيقات و منشآت الري التقليدية المنتشرة في سهل تهامة (وديان حوض البحر الأحمر) بهدف تحسين و رفع كفاءة توزيع و استخدام و استغلال مياه السيول في الري و زيادة المساحة الزراعية. و ذلك من خلال تشييد منظومات ري متكاملة (حواجز تحويلية و شبكات القنوات و منشآت التحكم). و قد تم تشييد المنظومات الحديثة للري بالسيول في أربعة وديان تقع جميعها ضمن محافظة الحديدة وهي.

■ **وادي زبيد :** هو احد وديان سهل تهامة (محافظة الحديدة) و يتميز بعراقة التقاليد و الممارسات الزراعية ، وتبلغ المساحة المروية حوالي **15,215 هكتار**، مساحة مآتي المياه التي تصب فيه حوالي **4,630 كيلومتر مربع** ، و المتوسط السنوي لهطول الأمطار **550 مم/سنة**، كما يبلغ المتوسط السنوي لكميات المياه المتدفقة إليه حوالي **135 مليون متر مكعب/السنة**.



صورة : 1 أحد المنشآت التحويلية بوادي زبيد



صورة : 2 منظر جوي لبعض أراضي وادي زبيد

■ **وادي مور** : هو احد وديان سهل تهامة (محافظة الحديدة) و يعتبر واحداً من اكبر و ديان اليمن حيث تبلغ المساحة الكلية للأراضي الزراعية حوالي 62,000 هكتار و المساحة المروية حوالي 17,000 هكتار، مساحة مئأتي المياه التي تصب فيه حوالي 7,910 كيلومتر مربع ، و المتوسط السنوي لهطول الأمطار 475 مم/سنة، كما يبلغ المتوسط السنوي لكميات المياه المتدفقة إليه حوالي 210 مليون متر مكعب/السنة.



صورة : 3 الحاجز التحويلي لمشروع وادي مور م/ الحديدة



صورة : 4 إحدى قنوات الري بمشروع وادي مور م/ الحديدة

■ **وادي رمع** : هو احد وديان سهل تهامة (محافظة الحديدة) ، تبلغ المساحة المروية حوالي 8,000 هكتار، و مساحة مئأتي المياه التي تصب فيه حوالي 2,750 كيلومتر مربع ، و المتوسط السنوي لهطول الأمطار 550 مم/سنة، كما يبلغ المتوسط السنوي لكميات المياه المتدفقة إليه حوالي 99 مليون متر مكعب/السنة.



صورة : 5 أحدى قنوات الري بمشروع وادي رمع م/ الحديدية



صورة : 6 أحد الحواجز التحويلية بمشروع وادي رمع م/ الحديدية



صورة: 7 مزارع الموز التي تروى من قنوات الري بمشروع وادي رمع م/ الحديدة

■ **وادي سهام:** هو احد وديان سهل تهامة (محافظة الحديدة) و يعتبر آخر الوديان التي شيّدت بها منظومات الري الحديثة، تبلغ المساحة المروية حوالي **8,600 هكتار**، و مساحة مئأتي المياه التي تصب فيه حوالي **4,900 كيلومتر مربع**، و المتوسط السنوي لهطول الأمطار **500 مم/سنة**، كما يبلغ المتوسط السنوي لكميات المياه المتدفقة إليه حوالي **130 مليون متر مكعب/السنة**.



صورة: 8 حاجز واقر بمشروع وادي سهام م/ الحديدة

المنظومات الحديثة للري بالسيول في وديان حوض خليج عدن و البحر العربي

2-3-2

تم البدء في إدخال و تطوير منشآت الري بالسيول في وديان حوض خليج عدن و البحر العربي في حوالي منتصف القرن الماضي و قد تلى ذلك تطوير و تحديث منظومات الري في الوديان الرئيسية بكل من محافظة أبين و محافظة لحج و هي :

■ **وادي تين:** هو احد وديان حوض خليج عدن و البحر العربي، و يتبع إدارياً محافظة لحج، تبلغ المساحة المروية حوالي **6,606 هكتار**، و مساحة مئأتي المياه التي تصب فيه حوالي **6,050 كيلومتر مربع**، و

المتوسط السنوي لهطول الأمطار **465 مم/سنة**، كما يبلغ المتوسط السنوي لكميات المياه المتدفقة إليه حوالي **109 مليون متر مكعب/السنة**.



صورة : 9 حاجز المناصر بوادي تين م/لحج

■ **وادي بنا:** هو احد وديان حوض خليج عدن و البحر العربي، و يتبع إدارياً محافظة أبين ، تبلغ المساحة المروية حوالي **16,020 هكتار**، و مساحة مئأتي المياه التي تصب فيه حوالي **7,200 كيلومتر مربع** ، و المتوسط السنوي لهطول الأمطار **370 مم/سنة**، كما يبلغ المتوسط السنوي لكميات المياه المتدفقة إليه حوالي **170 مليون متر مكعب/السنة**.

■ **وادي حسان:** هو احد وديان حوض خليج عدن و البحر العربي، و يتبع إدارياً محافظة أبين ، تبلغ المساحة المروية حوالي **6,000 هكتار**، و مساحة مئأتي المياه التي تصب فيه حوالي **3,000 كيلومتر مربع** ، و المتوسط السنوي لهطول الأمطار **250 مم/سنة**، كما يبلغ المتوسط السنوي لكميات المياه المتدفقة إليه حوالي **41 مليون متر مكعب/السنة**.



صورة : 10 احد منشآت الري بوادي بنا م/أبين

وضع منظومات الري بالسيول

4-2

خلفية عن تمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة المنظومات الحديثة للري بالسيول

1-4-2

قامت الحكومة خلال العقود الماضية بتوظيف استثمارات كبيرة في مشاريع إنشاء المنظومات الحديثة للري بالسيول (كالحواجز التحويلية و شبكات القنوات،.... الخ) في سبعة وديان رئيسية من أودية الجمهورية، و تم تمويلها من خلال قروض تنموية من الجهات المانحة الدولية و الإقليمية، و قد تحملت الحكومة تكاليف إنشاء و تمويل هذه المنشآت و لم يكن هنالك إشراك و مساهمة فعليه للمستفيدين (المجتمع) في كافة مراحل المشروع (التخطيط و الاختيار، التنفيذ، الإدارة، التشغيل و الصيانة) وذلك لتأثر السياسة و الاقتصاديات المحلية بالوضع السياسي الدولي و الإقليمي السائد في تلك الفترة.

كما أن حكومتي الشطرين (قبل الوحدة) قد تحملتا مسؤوليات متزايدة لتنمية وإدارة و تشغيل و صيانة تلك المنظومات و تحمل النفقات المترتبة على ذلك، ولم يتم العمل بمبدأ إشراك المستفيدين في هذه النفقات بهدف الديمومة و الإدارة الذاتية لهذه المنظومات.

نتيجة للسياسة (المنهجية) التي اتبعت في تنفيذ و تشغيل و صيانة المنظومات الحديثة للري بالسيول الموضحة أعلاه و بعد تدني كفاءة القطاع العام في صيانة وتشغيل منظومات الري بالسيول نتيجة لعدم اعتماد المخصصات المالية الكافية ضمن الموازنات العامة للدولة لمواجهة نفقات الصيانة والتشغيل، وكذلك التضخم الوظيفي في الجهات التي تقوم بإدارة هذه المنظومات. و بالإضافة إلى عدم وجود مشاركة من المستفيدين (المجتمع) في صيانة و تشغيل هذه المنشآت، فقد أدى ذلك إلى التالي:

11)

.(



Dam building, Western Aden Protectorate

صورة : 11 مشاركة المجتمع في إنشاء احد العقوم الترابية بمحافظة أبين في خمسينيات القرن الماضي

(: 12 18).



صورة : 12 أطلال حاجز باتيس التحويلي (وادي بناء ، محافظة / ابين) بعد أن جرفته السيول في نهاية ثمانينيات القرن الماضي



صورة : 13 جرف بعض المنشآت الرئيسية (حاجز واقر وادي سهام) بفعل السيول وغياب التشغيل السليم للحاجز



صورة : 14 تعرض المنشآت الرئيسية لخطر الانجراف (العرايس وادي تين)



صورة : 15 تعرض الأرواح والممتلكات لأخطار السيول



صورة : 16 تعرض منشآت التحكم للعطب بوادي تين



صورة : 17 تهدم القنوات



صورة : 18 نمو الأشجار في القنوات و اعاقبتها لمرور المياه



(: 19 20)



صورة : 19 اندثار معدات التشغيل و الصيانة



صورة : 20 إحدى المعدات بوادي زبيد التي أهملت بأسباب أعطال بسيطة (قام مشروع تطوير الري بإعادة تأهيلها)



(: 21 39) .



صورة : 21 تراكم الطمي أمام منشآت التحكم (وادي زبيد)



صورة : 22 تراكم الرسوبيات الخشنة و الطمي في القنوات و الشرج بوادي زبيد (شريج الماوي بوادي زبيد)



صورة : 23 تراكم الطمي و انسداد عبارات المياه (وادي زبيد)



صورة : 24 تراكم الطمي في الحقول الزراعية بوادي زبيد



صورة : 25 تراكم الطمي في مأخذ المياه بوادي زبيد



صورة : 26 تراكم الطمي في القنوات بوادي تين



صورة : 27 دفن البوابات والقنوات بالرمال بوادي تين



صورة : 28 سد بوابات التصفية تعتبر من اكبر المخالفات بوادي تبين



صورة : 29 يتم سد القنوات بالأخشاب و أكياس الرمل لجعل ألقناه تمتلئ و تطفح المياه من ضفافها و تروى الأراضي ذات المناسيب المرتفعة الأمر الذي يؤدي إلى تهدم القنوات و تعريض منشآت الري و الأراضي الزراعية للانجراف



صورة : 30 سد مسقط المياه في إحدى قنوات وادي زبيد لري الأراضي المعلقة (ذات المناسيب المرتفعة)



صورة : 31 ممارسات الاعتداء على حقوق المياه لا تقتصر على وادي زبيد بل هي موجودة في الوديان الأخرى



صورة : 32 نفس الممارسات الخاطئة تتكرر على امتداد الوادي



صورة : 33 بناء العقوم الترابية داخل القنوات الرئيسية و تحويل المياه هي أيضا أحد صور المخالفات و عادةً تكون من قبل كبار الملاك



صورة : 34 الزراعة في القنوات تمثل إحدى صور الاعتداء على منشآت الري بوادي زبيد



صورة : 35 انجراف أكتاف و جسم القناة و طريق التفتيش بفعل الري الجائر و تحويل المياه عن مجاريها بوادي زبيد



صورة : 36 انجراف التربة من حول المساقط على قناة المنصوري (وادي تين)



صورة : 37 انجراف شريح الماوي نتيجة للري الجائر (بوادي تين)



صورة : 38 انجراف إحدى طريق التفتيش بفعل الري الجائر (وادي تين)



صورة : 39 انهيار معقم الأشراف على شريح الجرهي.(بوادي زبيد)

(: 40 41)



صورة : 40 زحف الكثبان الرملية بوادي زبيد



صورة : 41 احد مواقع تثبيت الكثبان الرملية بوادي زبيد



42 :) ()

(45



صورة : 42 ظهور بوادر تملح التربة بوادي زبيد



صورة : 43 ضخ مياه المجاري لري المزروعات (الحوطة م.لحج)



صورة : 44 منظر لمياه المجاري بإحدى القنوات الثانوية في الوادي الصغير بوادي تبين (الحوطة محافظة/لحج)



صورة : 45 قناة ثانوية تم ربطها ببركة جمع مياه المجاري لتوصيلها إلى الأراضي الزراعية و استخدامها في الري (الحوطة م/لحج)

(: 46 49).



صورة : 46 محطة قياس تدفق السيول بوادي تين قبل حادثه سرقتها (تعود تبعيتها لهيئة الموارد المائية)



صورة : 47 انتزاع مساطر قياس تدفق السيول Staff Gauges



صورة : 48 إهمال محطات رصد تدفق السيول و عدم جمع و تحليل المعلومات



صورة : 49 منظر لسحري وادي تين عند محطة الرصد لتفوق السيول

سياسة وزارة الزراعة والري بشأن إدارة الري بالمشاركة

1. تستهلك الزراعة المروية في الجمهورية اليمنية ما لا يقل عن 90% من إجمالي استهلاك المياه. وبالنظر إلى التكاليف المتزايدة اللازمة لتنمية الموارد المائية، و الزيادة في احتياجات المستهلكين للمياه في المناطق الحضرية، وكذا استهلاكها لاستخدامات أخرى فقد راجعت الحكومة اليمنية استراتيجياتها في مجال الري الزراعية، وتوصلت إلى خلاصة مفادها بان الاستخدام الكفاء والمستدام للمياه لأغراض الزراعة يعتبر هدفاً مهماً. ولتحقيق هذا الهدف فان الحكومة اليمنية من خلال وزارة الزراعة والري تسعى لتبني استراتيجية تجمع بين دعم الكفاءة والحفاظ على المياه ومتضمنة إجراءات مشاركة المعنيين بالأمر بالدرجة الأعلى.

ومن ناحية أخرى تم في العقود الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير منظومات الري بالسيول في بعض وديان الجمهورية، ومن خلالها تحملت الحكومة اليمنية مسؤوليات متزايدة لتنمية وإدارة تلك المنظومات، التي تغطي حوالي 11% من إجمالي المساحة المزروعة بالجمهورية إلا أنه للأسف الشديد تعرضت عدد من تلك المنظومات للتدهور ولتراكم أعمال الصيانة المؤجلة لسنوات، وذلك نتيجة لعدم توفر المخصصات المالية الكافية ولتعرض تلك المنظومات للأضرار المتلاحقة بفعل كوارث السيول. وقد أدى كل ذلك إلى تدني كفاءة تشغيل الحواجز التحويلية ومنشآت الري وشبكات القنوات وبالتالي تدني كفاءة الري بالسيول وانخفاض المساحة المزروعة في تلك المنظومات. كما أن الدراسات وورش العمل التي عقدت مؤخراً أدت إلى زيادة الوعي ودرجة الاهتمام حول مفهوم إدارة الري بالمشاركة. ولضمان ديمومة منظومات الري بالسيول وإنتاجها الزراعي فقد اتفقت الحكومة مع هيئة التنمية الدولية (IDA) على تنفيذ وتمويل مشروعاً جديداً باسم مشروع تطوير الري بالسيول وقد تضمن المشروع مكوناً لإدارة الري بالمشاركة حيث يعتبر هذا المكون واحداً من أهم مكوناته.

2. أمام ما تقدم وفي إطار مفهوم إدارة الري بالمشاركة فان وزارة الزراعة والري تتبنى المبادئ الإرشادية التالية:-

- أ- ضرورة المشاركة الفعالة من قبل المعنيين باستخدام المياه في عملية اتخاذ القرارات والتنفيذ فيما يتعلق بإدارة وتطوير منظومات الري بالسيول مغطية بذلك مرحلياً كل جوانب ومستويات أنظمة الري. وعند تنفيذ الأعمال التطويرية المادية المعنية فانه ينبغي على مستخدمي المياه تحديد الأولويات المتعلقة بها وعلى الجهات الحكومية المعنية، تقديم التسهيلات والمساعدة بهذا الخصوص بدلاً من الاكتفاء بالتوجيه لإدارة مثل هذه الأعمال. كما أن مسألة الاستجابة لاحتياجات المزارعين ينبغي أن تكون عنصراً ضمن النهج المتبع لتنفيذ الأعمال التطويرية لمنظومات الري.
- ب- بالنسبة للجهود المتعلقة بالتطوير المؤسسي، فانه يتطلب التركيز لتشمل كافة مستخدمي المياه بمختلف مناطق منظومة الري. وبالمقابل لا بد من دعم الجهات الحكومية المسؤولة حالياً من خلال إجراءات نقل المسؤوليات المتعلقة.
- ج- يجب أن تتم إجراءات نقل مهام وسلطات إدارة وصيانة وتشغيل منظومات الري بشكل تدريجي من الجهات الحكومية إلى تنظيمات مستخدمي المياه المعتمدة على نفسها. وعند كل مرحلة ينبغي أن

تتضمن عملية النقل للمهام والصلاحيات ومسئوليات الصيانة والتكلفة وكذا ما يقابلها من سلطات وتحكم في التشغيل والتمويل

3. ستقوم وزارة الزراعة والري على وجه التحديد بما يلي:-

- أ- الترويج والمساعدة لتشكيل جمعيات مستخدمي المياه على مختلف المستويات الهيدرولوجية لمنظومات الري. وسيبدأ ذلك بتشكيل مجموعات مستخدمي المياه على مستوى القنوات الثلاثية (للمشاريع المطورة) أو القناة الفرعية التقليدية، ومن هذه المجموعات يتم التحول إلى جمعيات مستخدمي المياه على مستوى القنوات الثانوية ثم القنوات الرئيسية ومن ثم يتم تنظيم كل الجمعيات في اتحاد لمنظومة الري بالسيول بالوادي المعني. وعلية ستقوم وزارة الزراعة والري بالتسجيل والاعتراف بهذه التنظيمات لمستخدمي المياه والتي سيتم تشكيلها مرحلياً استناداً إلى القانون رقم (39) لعام 1998م الخاص بالجمعيات والاتحادات التعاونية.
- ب- المساعدة في تشكيل تنظيمات ذات استقلالية ومعتمدة على نفسها والممثلة فعلياً لمستخدمي المياه بمختلف مناطق منظومات الري والمزارعين بمختلف شرائحهم.
- ج- مساندة ودعم جمعيات مستخدمي المياه من خلال التوعية التعليمية والتدريب الفني لتعزيز قدراتها التنظيمية. كما أن مثل هذه الجهود ستشمل تدريب المزارعين وأعضاء وجمعيات مستخدمي المياه، والزيارات الميدانية والاستطلاعية، الدعم الفني للتشغيل والصيانة، الدعم المالي للأعمال والصيانة الرئيسية بالإضافة إلى أية مبادرات أخرى تستهدف ديمومة تنظيمات مستخدمي المياه.
- د- ولتحقيق ما ذكر أعلاه سيتم الاستعانة بموظفي وزارة الزراعة والري وبالمنظمات اليمينية غير الحكومية و بشركات القطاع الخاص والأفراد وذلك لأجل التعبئة حول مشاركة مستخدمي المياه للمشاركة وتشكيل التنظيمات المتعلقة بهم.
- هـ- نقل مهام التشغيل والصيانة لتنظيمات مستخدمي المياه أولاً على مستوى القنوات ثم على مستوى المنظومة مدعومة بالاعتراف والسلطات اللازمة لتلك التنظيمات والمتاسبة مع مسؤولياتهم والتدريب الملائم والعون الفني.
- و- تركيب أجهزة لقياسات المياه ومراقبتها واستخدام آليات أخرى لرصد كميات المياه المستخدمة لمختلف مستويات منظومة الري.
- ز- سيتم تنفيذ برامج المشاركة في التكلفة للتشغيل والصيانة والتكاليف الاستثمارية للأعمال التطويرية لضمان الجدوى المالية وديمومة منظومات الري بالسيول التي سيتم تطويرها. كما أن تكاليف التشغيل والصيانة لمستوى ما دون القناة الرئيسية سيتم تحملها تدريجياً من قبل مستخدمي المياه بالإضافة إلى جزء من تكاليف أعمال إعادة التأهيل كما أن ترتيبات المشاركة في التكلفة ستأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للتسديد من قبل مستخدمي المياه لاستعادة التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل والصيانة.
- ح- تشكيل الآليات المناسبة (كمجالس الري) وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات لتعكس بشكل مشترك مصالح وزارة الزراعة والري وكذا مصالح تنظيمات مستخدمي المياه واتحاداتهم.
- ط- إعداد التشريع الفعال والذي سيوفر الإطار القانوني لتحقيق الأغراض التالية:-

- تشكيل تنظيمات مستخدمي المياه شبة مستقلة ومعتمدة على نفسها وكذا اتحادات خاصة بحيث تتمكن من إدارة توزيع مياه السيول، إدارة البنية التحتية للري والأنشطة المالية والإدارات المتعلقة بها.
- استلام التنظيمات المذكورة مسؤولية التشغيل والصيانة من الجهات التابعة لوزارة الزراعة والري على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.

4. تنفيذاً لما ورد في الفقرة (3.ط) أصدر وزير الزراعة والري النظام الأساسي النموذجي بخصوص تأسيس جمعيات مستخدمي المياه حيث تم تشكيل هذه الجمعيات مرحلياً بموجب القانون رقم(39) لعام 1998م بشأن الجمعيات و الاتحادات التعاونية، وذلك حتى صدور قانون الري⁴، الذي ضمت مواده في القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه الذي صدر بتاريخ 22/ جماد الثاني / 1423هـ الموافق 31/ أغسطس / 2002م. حيث ستخضع لاحقاً هذه الجمعيات لأحكامه. والذي سيكون الأساس و المرجع القانوني لتأسيس و مزولة أنشطة جمعيات مستخدمي مياه الري بالسيول، الجمعيات سيتم تسجيلها بوزارة الزراعة والري وبوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو الجهات التي يحددها القانون أعلاه و لكن للأسف إلى حد الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المياه .

5. ستقوم الحكومة اليمنية بواسطة وزارة الزراعة والري بتنفيذ مشروع تطوير الري بالسيول متضمناً المبادئ المذكورة أعلاه وبعض الإجراءات المحددة. كما سيتم متابعة وتقييم هذا المشروع الرائد لاستخلاص الدروس المستفادة منة لغرض تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الري بالسيول على مستوي الجمهورية.

⁴ تم ضم مشروع قانون الري و مشروع الموارد المائية في مشروع قانون واحد هو: القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه الذي صدر بتاريخ 22/ جماد الثاني / 1423هـ الموافق 31/ أغسطس / 2002م.

الإعداد لمشروع تطوير الري

أجريت الدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع تطوير الري/ على مرحلتين.. حيث تضمنت المرحلة الأولى إجراء مسح لحصر المنشآت التي تتكون منها منظومات الري، وتوصيف الخصائص والدراسة الأولية (التمهيدية) لخمس منظومات للري بالسيول في خمسة أودية.. وهي: وادي مور، وادي زبيد، وادي تبين، وادي بنا، وادي حسان.. من خلال عملية تحليل الأولويات، تم اختيار عدد اثنين من الأودية المذكورة أنفا وهي: منظومتي وادي تبين و وادي زبيد لإجراء دراسة تفصيلية أكثر في المرحلة الثانية.. و السبب الجوهرى لاختيار هاتين المنظومتين تم باعتبارهما مشاريع نموذجية رائدة و سوف تتيح فرصة أفضل لتنفيذ و إيضاح منهجية إدارة الري بالمشاركة بإتباع اللامركزية و نقل مسؤوليات إدارة منظومة الري.

لغرض تنفيذ الدراسات التمهيدية للمنظومات المختارة في زبيد وتين، تم تشكيل وحدة إعداد المشروع في إطار وزارة الزراعة والري.. وتولت وحدة إعداد المشروع توظيف استشاريين محليين ودوليين للقيام بالدراسات في اليمن.. حيث تم تقديم التمويل الرئيسي لإعداد المشروع بواسطة منحة يابانية رقم (JPN 25669) من خلال البنك الدولي.. كما ساهمت الحكومة اليمنية، البنك الدولي، و منظمة الأغذية و الزراعة/المركز الاستثماري (IC/FAO)، بمخصصات مالية إضافية.

تلقت وحدة إعداد المشروع دعم من منظمة الأغذية و الزراعة /FAO/ مركز الاستثمار IC ، حيث تمت مساعدة وحدة إعداد المشروع في مراجعة تقرير إعداد المشروع واستكماله بالشكل النهائي وفقاً و مخرجات تقرير التقييم الأولي pre-appraisal لمقترح المشروع الصادر في مارس 2000م.

بناءً على وثيقة تقييم المشروع (PAD) Project Appraisal Document تم استكمال الترتيبات الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير الري في 9 أغسطس 2000م. حيث تمت الموافقة على المشروع من قبل مجلس مدراء البنك الدولي في 7 سبتمبر 2000م وتم التوقيع على اتفاقية القرض التنموي (قرض 3412/يمن) بين هيئة التنمية الدولية والحكومة اليمنية في 23 أكتوبر 2000م. و سوف يتم توضيح بعض الإجراءات في سياق التقرير.

5- برنامج مشروع تطوير الري "الأهداف والمراحل ومصادر التمويل"

1-5 الهدف الرئيسي

المشروع عبارة عن برنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تأمين الإدارة المستدامة لمصادر المياه وتحسين كفاءة الري في منظومات الري بالسيول في الوديان الرئيسية السبعة (وادي زبيد، وادي رمع، وادي سهام، وادي مور، وادي ثين، وادي بنا، وادي حسان) في اليمن، و سيتم ذلك من خلال برنامج مشروع تطوير الري الذي سينفذ خلال عشر سنوات "من بداية عام 2001 إلى نهاية عام 2010" و على مرحلتين مدة كل مرحلة خمس سنوات، وخارطة 4 توضح مواقع و أسماء هذه الوديان.

2-5 المرحلة الأولى للمشروع

مدتها خمس سنوات (من 2001 حتى 2005)، و تغطي أنشطة المشروع خلال هذه المرحلة كل من وادي ثين (محافظة/لحج) و وادي زبيد (محافظة / الحديدة). تقدر إجمالي المساحة المزروعة بهذين الوديين بحوالي 26 ألف هكتار وكما سيرد لاحقاً:

1-2-5 وادي تبين

وادي تبين هو أحد وديان اليمن الهامة التي تجري بها مياه السيول موسمياً، يقع من الناحية الإدارية ضمن مديرية تبين (محافظة لحج)، و تقع به اكبر منظومة للري بالسيول في محافظة لحج، و هو احد الثلاثة الوديان الرئيسية لحوض تبين أبين، و هو عبارة عن سهل رسوبي ساحلي شبه قاحل ينحصر بين الجبال من ناحية الشمال وخليج عدن من الجنوب. و تقع دلتا تبين بين خط العرض $12^{\circ} 30'$ و $13^{\circ} 30'$ شمالاً، و خطي طول $44^{\circ} 30'$ و $45^{\circ} 30'$ شرقاً. و ما هو موضح في

تقدر مساحة مآتي المياه التي تصب في الوادي حوالي 5,090 كيلومتر مربع. كما تأتي مياهه من واديين آخرين، وادي بله و موصل وادي عبريان الذين يصبان في أعلى حاجز العرايس لتصبح بذلك المساحة الكلية لمآتي المياه حوالي الكلي إلى حوالي 5,870 كيلومتر مربع. و يبلغ عدد السكان بمنطقة دلتا وادي تبين حوالي 76,000. و المدن الرئيسية في منطقة المشروع هي مدينة الحوطة (مركز محافظة لحج) و الوهط حيث يبلغ عدد سكانهما تقريبا 19,000 و 4,300، على التوالي. إما باقي السكان فيقطنون قرى صغيرة عدد سكان كل منها أقل من 500 شخص.

و اقرب مدينة رئيسية خارج منطقة المشروع هي مدينة عدن، التي تقع جنوب مدينة الحوطة و تربطهما طريق اسفلتي سريع طوله حوالي 40 كيلومتر.

1.1.2.5 مكونات منظومة الري بوادي تبين

تتكون منظومة الري بوادي تبين من 9 حواجز تحويلية تخدم 15 قناة رئيسية و 3 مجموعات للعقم و كما هو موضح في جدول 6 و خارطة 5

جدول 6 منشآت البنية التحتية لمنظومة الري بوادي تبين

الحجم (هكتار/أسرة)	المساحة (هكتار)	عدد المزارع	عدد القنوات	منشآت الري	
				النوع	الاسم
المنطقة العليا من وادي تبين					
2	10	5	1	عقمة	1. الدكيم
2	10	5	1	عقمة	2. مجحيف
1.3	958	710	16	حاجز تحويلي	3. العرايس
1.4	27	20	1	عقمة	4. الشامية
1.3	16	13	1	عقمة	5. جرايب
1.2	108	92	3	مأخذ	6. الشكعة
1.3	31	25	1	عقمة	7. السحولة
0.5	16	30	1	عقمة	8. أبواب
1.1	1,504	1,420	14	حاجز تحويلي	9. راس الوادي
1.2	2,680	2,320	39	جملة فرعية	
الوادي الصغير					
1.8	231	125	1	عقمة	10. الحسان
1.2	1,093	906	10	حاجز تحويلي	11. بيزج
0.9	280	315	13	عقمة	12. الثعلب
1.2	543	448	20	حاجز تحويلي	13. الحضارم
0.8	285	340	5	حاجز تحويلي	14. البستان
1.8	250	136	1	عقمة	15. برت سالم
2	60	30	1	عقمة	16. منصورى
2.5	300	120	1	عقمة	17. علي
2	370	185	3	عقمة	18. حبيل
2	60	30	1	عقمة	19. محجيف
1.3	250	200	1	عقمة	20. حيدره
2.3	1,680	725	6	حاجز تحويلي	21. المناصرة
2.8	420	150	1	عقمة	22. الرياض
1.6	5,822	3,710	64	جملة فرعية	
الوادي الكبير					
5.8	30	5	1	عقمة	23. مخارق
1	71	70	1	عقمة	24. السعدين
0.8	172	204	1	عقمة	25. فالج النينو
2	1,191	596	13	حاجز تحويلي	26. فالج
0.8	38	45	1	عقمة	27. النقل
0.8	22	26	1	عقمة	28. سعداء
0.8	20	24	1	عقمة	29. رواد
2.1	580	274	4	عقمة	30. جديد
1.6	657	415	6	حاجز تحويلي	31. مجاهد
2.3	1,037	445	9	حاجز تحويلي	32. الوهط
1.8	3,818	2,104	38	جملة فرعية	
4.6	12,320	8,134	141	إجمالي كامل المنظومة	

تعتبر منظومة الري بوادي تبن واحدة من المنظومات الحديثة للري بالسيول حيث تم البدء في تشييد حاجز راس الوادي في عام 1959 وأعيد تأهيله في عام 1982، و تم تشييد حاجز العرايس في عام 1970. تم تقدير صافي المساحة الزراعية بحوالي 12,590 هكتار، مقسمة على 13 مشروع فرعي . حيث تم اعتبار كل حاجز تحويلي و شبكة القنوات التابعة له مشروعاً فرعياً (Sub project). و ينقسم الوادي إلى فرعين، الوادي الكبير يتدفق إلى اليمين و الوادي الصغير إلى اليسار، و تم بناء عدد من الحواجز التحويلية في كلا الفرعين (الوادي الكبير و الوادي الصغير) بغرض توصيل ماء الري بالسيول إلى المزارع الواقعة في المناطق السفلى للوادي سيتم شرح تفاصيل الأعمال التي ستنفذ في الوادي لاحقاً..، و خارطة 5 توضح المخطط العام للمنظومة و مكوناتها، كما أن جدول 7 يلخص الخصائص الرئيسية لنظام الري.

2.1.2.5 تدخلات مشروع تطوير الري بوادي تبن

تهدف جميع أنشطة و فعاليات و تدخلات المرحلة الأولى لمشروع تطوير الري في وادي تبن(محافظة لحج) إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الري بالسيول بوادي تبن و تحسين كفاءة نقل و توزيع و استخدام مياه الري بالسيول، و تأسيس إدارة الري بالمشاركة (PIM) من خلال إدخال تنظيمات مستخدمي المياه (جمعيات مستخدمي المياه WUA's)، و تأسيس الإدارة الذاتية المستدامة لمنظومة الري، و تأمين استدامة تشغيل و صيانة منظومة الري بوادي تبن و سوف يتم تفصيل الأعمال التي سينفذها مشروع تطوير الري بوادي تبن في الأجزاء المخصصة لذلك في هذا التقرير.

جدول 7 خصائص المشاريع الفرعية بوادي تين

طرقات (كم)	القنوات			إجمالي هكتار	صافي المساحة (هكتار)			طول القنة (م)	التصريف (Q m ³ /s)		سنة التشييد	وصف المشاريع الفرعية/النظام
	عدد المنشآت	عدد القنوات الفرعية	الطول كم		تقليدية	شبه حديثة	حديثة		الجانب الأيسر	الجانب الأيمن		
67.8	653	16	46.37	958		121	837	200	25	25	1972	الوادي تين و وادي بيه (الوادي الأعظم) Wadi Tuban & Wadi Bila
		1	1.00	108	108				5		1950	1. حاجز العرايس
55.8	604	17	47.47	1504		110	1394	80.2	25	25	1959	2. عبر الشكعة 3. حاجز راس الوادي
3.5	11	11	39.00	1191		1191		300	25	25	1972	ب. الوادي الكبير Wadi Kabir
2.0	9	5	46.00	657		657			25		1971	1. حاجز الفالج 2. حاجز مجاهد
3.0	13	20	14.00	1037		1037			40		1957	3. حاجز الوهط
4.7	420	9	34.19	1093		74	1019	220	25	25	1964	ج. الوادي الصغير Wadi Saghir
1.0	2	6	10.50	280		280		90			1986	1. حاجز بيزج 2. الثعالب
				543		543			15			3. حاجز الحصارم 4. حاجز البستان
				285		285						5. مجمع بورت سالم 6. حاجز المناصرة
						1290						7. عبر الرياض
			2.0	1680		1680						
			4.0	420		420						
				11046		5978	3250					اجمالي

2-2-5

وادي زبيد

وادي زبيد إحد السبعة الوديان الرئيسية في منطقة حوض البحر الأحمر وسهل تهامة، و الوادي عبارة عن سهل ساحلي رسوبي شبه قاحل، تحده الجبال من الشرق و البحر الأحمر من الغرب. تبلغ المساحة الكلية لدلتا وادي زبيد حوالي 400 كيلومتر مربع، تقع بين خطي عرض 14° و 15° شمالاً و بين خطي طول 43° و 44° شرقاً. و تقدر مساحة مآتي المياه التي تصب في الوادي بحوالي 4,630 كيلومتر مربع. يقدر عدد السكان الكلي للمنطقة بحوالي 90,000 نسمة. و تقع مدينة زبيد في منتصف منطقة المشروع، و يبلغ سكانها حوالي 19,000 نسمة. كما توجد 127 قرية بتراوح سكانها من 500 إلى أكثر من 5000 شخص في القرية الواحدة. و يتعيش بقية السكان في تجمعات سكانية صغيرة تنتشر في كافة أنحاء منطقة المشروع. و ترتبط منطقة المشروع من ناحية الشمال بمدينة الحديدية عبر طريق إسفلتي طوله حوالي 120 كيلومتر، و من الجهة الجنوبية الشرقية بمدينة تعز عبر طريق إسفلتي طوله حوالي 170 كيلومتر.

عُرفت الزراعة في وادي زبيد منذ عدة قرون و للزراعة فيه تقاليد و ممارسات عريقة، و اعتمد المزارعون بوادي زبيد في ري أراضيهم على مياه السيول التي تتدفق من مآتيها في الجبال لتصب في واديهم في مواسم و موافيت معلومه (سوف توضح لاحقاً) و تمتاز هذه السيول بشدة تدفقها العالية و قصر مدة تدفقها. و قد مارس مزارعو زبيد الري بالسيول لعدة قرون، و تراكت لديهم خبرات و أعرف تتناسب مع مواسم و كميات تدفق السيول، حيث اعتمدوا قاعدة الأعلى فالأعلى أي أن حق السقي يكون للحقل الأعلى يأخذ من المياه كفايته ثم يترك الماء ليروي به الحقل التالي له و هكذا نزولاً حتى يقف تدفق السيل، و ضماناً لعدم الاستحواذ على المياه في ري الأراضي و الحقول في منطقة أعلى الوادي و ربيها عدت مرات و حرمان أراضي المناطق الأخرى من الوادي، وحلاً لهذا الإشكال قام الشيخ الجبرتي قبل 620 سنة بتأسيس قاعدة لحقوق المياه بوادي زبيد حيث تم تقسيم الوادي إلى ثلاث مناطق (مجموعات) و حددت أيام معلومة من السنة يكون حق الري فيها لواحدة من هذه المجموعات الثلاث و كما هي في جدول 8

■ **المجموعة الأولى:** تخصص السيول المتدفقة خلال فترة الـ 42 يوم (من 19 أكتوبر حتى 2 أغسطس من العام التالي) لري أراضي المنطقة العليا من لدلتا، و تضم سبع قنوات منها 4 تتبع الحاجز رقم 1 (قناة الروضة، بني، بري و الجربة) و ثلاث قنوات تتبع الحاجز رقم 2 (قناة المنصوري، الريان و البقر) و تقدر المساحة الكلية للأراضي الزراعية بهذه المنطقة حوالي 4,805 هكتار و صافي المساحة الزراعية بحوالي 4,325 و تقدر متوسط كمية السيول التي تحول إلى هذه المنطقة بحوالي 79.9 مليون متر مكعب في السنة.

■ **المجموعة الثانية:** تخصص السيول المتدفقة خلال فترة الـ 42 يوم (من 3 أغسطس حتى 13 سبتمبر من نفس العام) لري المنطقة الوسطى من لدلتا، و تضم سبع قنوات منها 4 تتبع الحاجز رقم 3 (قناة الماوي، العبري، اليوسفي، الجرهي) و ثلاث قنوات تتبع الحاجز رقم 4 (قناة جريب، بيره و وادي ناصري) و تقدر المساحة الكلية للأراضي الزراعية بهذه المنطقة حوالي

10,175 هكتار و صافي المساحة الزراعية بحوالي 9,165 هكتار و تقدر متوسط كمية السيول التي تحول إلى هذه المنطقة بحوالي 32.4 مليون متر مكعب في السنة.

■ **المجموعة الثالثة:** تخصص السيول المتدفقة خلال فترة الـ 35 يوم (من 14 سبتمبر حتى 18 أكتوبر من نفس العام) لري المنطقة السفلى من لدلتنا، و تضم سبع قنوات الشرعي، المحرقي، حرم و وادي عين التي تتبع الحاجز رقم 5، و تقدر المساحة الكلية للأراضي الزراعية بهذه المنطقة حوالي 1,450 هكتار و صافي المساحة الزراعية بحوالي 1,305 هكتار و تقدر متوسط كمية السيول التي تحول إلى هذه المنطقة بحوالي 16.6 مليون متر مكعب في السنة.

و على العموم لازال احترام و إتباع القاعدة التي اختطها العلامة الشيخ الجبرتي سارياً خاصة في حقوق الري على مستوى المجموعات الثلاث مع وجود بعض الخروقات التي تظهر بين فترة و أخرى، و المخالفات على مستوى المجموعة الواحدة أكبر منه فيما بين المجموعات الثلاث و قد يكون ذلك للأسباب التالية:

- طبيعة توزع حيازة الأراضي وحجمها، حيث يوجد لنفس المالك أراضي على امتداد الوادي ضمن المجموعات الثلاث (أراضي أعلى الوادي، وسط الوادي و أسفل الوادي).
- وجود رضاء و عدالة نسبية في قاعدة الجبرتي نظراً لتناسب مساحات الأراضي في المجموعات الثلاث مع الفترات الزمنية و كميات السيول التي تتدفق خلال الفترات المخصصة لكل مجموعة، و سبب بقاء هذه القاعدة حوالي 620 سنة و احترامها يعود إلى إنها أتت لتوثق العرف المتبع المنسجم مع أدوره الهيدرولوجية و السنة المائية للوادي و مآتيه .
- عند تحديث مشروع وادي زبيد في سبعينيات القرن الماضي لم يتم تحديث نظام الري التقليدي بصورة متكاملة (لم يتم ربط المنشآت الرئيسية /الحواجز التحويلية بنظام توزيع كامل (شبكة قنوات) بحيث يتم توجيه مياه السيول من منشآت التحكم عبر القنوات الرئيسية و من ثم إلى القنوات الثانوية و انتهاءً بالقنوات الحقلية (القنوات الثلاثية) التي توصل المياه إلى الحقول الزراعية مباشرة)، و النظام الذي طبق في وادي زبيد يعتمد على أخذ مياه الري بشكل مباشر عن طريق المآخذ (turnouts) التي تنتشر على طول القنوات الرئيسية، و بعد ذلك يتم السقي بطريقة تقليدية (الري من حقل إلى حقل و فق مفهوم الأعلى فالأعلى). و لعدم توفر نواظم قاطعة (Cross Regulators) في الوقت الحاضر و تراكم الطمي في الأراضي الزراعية و أصبحت مناسيبها أعلى من المناسيب التصميمية للقنوات و تعذر حصولها على المياه، لذا فأن المزارعين خلال تدفق السيول يعمدون إلى تشييد سدات ترابية (earth bunds) داخل القنوات لتحويل المياه إلى حقولهم و يؤدي ذلك إلى طفق المياه من فوق أكتاف القنوات و اختراقها. كما أن تراكم الرسوبيات و الأنقاض في القنوات أدى إلى الإخلال بكفاءة توزيع المياه. ن إعادة تأهيل و إصلاح مقاطع القنوات و تشييد نواظم قاطعة (Cross Regulators) و توسيع المآخذ الحقلية للمياه (turnouts) سوف تحسن توزيع المياه حتى نهاية نظام القنوات و الحقول.

جدول 8 مكونات منظومة الري و مناطق الري بوادي زبيد

مساحة الأراضي الزراعية	مساحة الأراضى الكلية	طول القناة (كيلومتر)			فترة حق الري	التدفق م ³ /ثانية	ضفة الوادي	اسم القناة	رقم الحاجز التحويلي	المجموعة	
		إجمالي	قديمة	جديدة							
25	30	2.3	0.0	2.3	من 19 أكتوبر حتى 2 أغسطس من العام التالي (288 يوم)	2.5	يسار	1. الروضة	1	الأولى	
855	950	9.8	4.7	5.1		8.65	يمين	2. بني	1		
270	300	2.2	1.0	1.2		2.35	يمين	3. بري	1		
1,080	1,200	10.4	4.7	5.7		15	يمين	4. منصورى	2		
540	600	3.4	2.2	1.2		2.5	يسار	5. جرية	1		
1,125	1,250	13.5	5.3	8.2		15	يمين	6. ريان	2		
430	475	7.6	7.4	0.2		10	يمين	7. بقر	2		
4,325	4,805	49.2	25.3	23.9		56	جملة فرعية				
2,160	2,400	14.7	8.7	6.0		30	يمين	1. الماري	3		الثانية
810	900	5.6	2.5	3.1		20	يسار	2. العبري	3		
1,150	1,275	10.1	6.9	3.2	30	يمين	3. اليوسفي	3			
1,080	1,200	9.8	9.4	0.4	20	يسار	4. الحرهزي	3			
250	275	3.4	1.9	1.5	2.5	وسط	5. جريب	4			
1,330	1,475	10.4	10.1	0.3	40	يسار	6. بيره	4			
2,385	2,650					يمين	7. وادي ناصري	4			
9,165	10,175	54.0	39.5	14.5	142.5	جملة فرعية					
560	625	7.3	7.1	0.2	20	يمين	1. الشرعبي	5	الثالثة		
270	300	6.6	4.4	2.2	10	يسار	2. المحرقى	5			
225	250	5.8	5.6	0.2	10	يسار	3. حرم	5			
250	275						4. وادي عين	5			
1,305	1,450	19.7	17.1	2.6	40	جملة فرعية					
420	470					قاع الوادي					
420	470					جملة فرعية					
15,215	16,900	122.9	81.9	41.0	238.5	إجمالي كلى					

1.2.2.5

مكونات منظومة الري بوادي زبيد

تتكون منظومة الري بالسيول بوادي زبيد من خمسة حواجز تحويلية حديثة، على امتداد 12 كيلومتر على طول الوادي. منطقة القيادة الإجمالية (المساحة الإجمالية 17,000 هكتار - و صافي المساحة 15215 هكتار) يتم ريهها من خلال 16 قناة و عممة تقليدية واحدة في وادي الناصري (احد فروع وادي زبيد). كل حاجز تحويلي و شبكة القنوات التابعة له يعتبر مشروع فرعي (Sub project). و خارطة 6 و جدول 9 يوضح المشاريع الفرعية ز مكونات منظومة الري بوادي زبيد.

جدول 9 شبكة القنوات بوادي زبيد

المجموعة	فترة الري	اسم المشروع الفرعي	رقم الحاجز التحويلي	شبكة القنوات	الطول (كم)	عدد المساقط	عدد المآخذ
I	من 19 أكتوبر حتى 2 أغسطس (يوم 288)	1	1	الجهة اليمنى Right side	2.7	4	6
				بني - بري			
				بني	2.42	4	12
				بني	1.15	1	-
				الجهة اليسرى side Left			
				قناة الروضة - جربة	3.49	3	3
				جملة فرعية	9.76	12	21
				الجهة اليمنى / الرئيسية Right side (Main)	1.68	1	4
				المنصوري	4.04	8	11
				الريان - بقر	1.23	2	1
الريان	6.91	15	29				
جملة فرعية	13.86	26	45				
II	من 3 أغسطس حتى 13 سبتمبر (يوم 42)	3	3	الجهة اليمنى / الرئيسية Right side (Main)	3.35	6	8
				الماوي	2.68	4	5
				اليوسفي	3.2	8	11
				الجهة اليسرى side Left			
				العبري	3.12	3	9
				الجرهزي	0.4	3	-
				جملة فرعية	12.75	24	33
				الجهة اليمنى Right side			
				قناة جريب	1.47	-	1
				الجهة اليسرى side Left			
قناة بيره	0.28						
جملة فرعية	1.75		1				
III	من 14 سبتمبر حتى 18 أكتوبر (يوم 35)	5	5	الجهة اليمنى Right side	0.15		
				الشرعي			
				الجهة اليسرى side Left			
				المحرق	2.2	3	7
				حرم	0.2		
				جملة فرعية	2.55	3	7
اجمالي كلي				107	65	40.67	

2.2.2.5 تدخلات مشروع تطوير الري بوادي زبيد

منذ عام 1979 تم استبدال العديد من منشآت الري التقليدية في وادي زبيد بمنشآت وحواجز تحويلية حديثة. الأنظمة الجديدة، على أية حال، لا تؤدي وظيفتها بشكل كفاء (بسبب عيوب فنية في التصاميم). و المشاكل الرئيسية تكمن في سوى توزيع مياه السيول (من حيث الكمية والتوقيت)، والمستوى العالي لمشاكل ترسيب الطمي في كلاً من الحواجز التحويلية وقنوات الري.

و تهدف جميع أنشطة و فعاليات و تدخلات المرحلة الأولى لمشروع تطوير الري في وادي زبيد (محافظة الحديدة) إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الري بالسيول و إجراء التعديلات الفنية في الحواجز التحويلية القائمة بوادي زبيد و تحسين كفاءة نقل و توزيع و استخدام مياه الري بالسيول ، و تأسيس إدارة الري بالمشاركة (PIM) من خلال إدخال تنظيمات مستخدمي المياه (جمعيات مستخدمي المياه WUA's)، و تأسيس الإدارة الذاتية المستدامة لمنظومة الري، و تأمين استدامة تشغيل و صيانة منظومة الري بوادي زبيد.

3-2-5 المرحلة الثانية

■ **المرحلة الثانية:** مدتها خمس سنوات أيضا (من عام 2006 حتى عام 2010). و تغطي أنشطة المشروع الوديان الرئيسية التي لم تشملها المرحلة الأولى و هي: وادي رمع، وادي سهام، وادي مور، وادي بنا، وادي حسان والتي تبلغ المساحات المزروعة بها حوالي 64,000 هكتار و غيرها من الوديان الثانوية للري بالسيول الأخرى (حرض، سردد، رسيان، أحور، ميفعة و وادي حجر) في حالة استجابتها لمعايير الاختيار التي ستطبق على الوديان الرئيسية أعلاه...

3-5 الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج مشروع تطوير الري

تم رصد مبالغ تمويل المشروع بالمساهمة بين الحكومة و المستفيدين من جهة و هيئة التنمية الدولية من جهة أخرى، كما أن قرض تمويل برنامج المشروع من هيئة التنمية الدولية تم وفق برنامج إقراض قابل للتكيف (للتعديل) - Adaptable Program Loan (APL). و كما هو في جدول 10 أدناه.

جدول 10 خطة تمويل برنامج مشروع تطوير الري

الاجمالي (مليون دولار أمريكي)	جهات أخرى (مانحين آخرين، الحكومة و المستفيدين)		هيئة التنمية الدولية - IDA		الممولون المرحلة
	%	مليون دولار أمريكي	%	مليون دولار أمريكي	
25.60	16.8	4.3	83.2	21.30	قرض تمويل المرحلة الأولى -- APL 1 / Credit
43.70	45.8	20.00	54.2	23.70	قرض تمويل المرحلة الثانية -- APL 2 / Credit
69.30		24.30		45.00	الاجمالي

أهداف مشروع تطوير الري (المرحلة الأولى)

حصرت أعمال المشروع في تحقيق هدفين أساسيين هما:

أ. تحقيق التوزيع و الاستخدام الكفاء و المستدام لمياه السيول في منظومتي الري في كل من وادي تبن

في محافظة لحج و وادي زبيد في محافظة الحديدة من خلال:

- 1 إعادة تأهيل وتحسين مستوى أداء البنية التحتية لمنظومتي الري بالسيول.
- 2 إشراك المستفيدين في عمليات التخطيط و التنفيذ لأعمال إعادة التأهيل، وكذلك تشكيل الجهاز الإداري والفني القادر على تسيير منظومة الري تسييرا ذاتيا مبنيا على الطوعية في المشاركة (إدارة الري بالمشاركة).

ب. زيادة الإنتاج الزراعي و دخل المزارعين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للمشاهدات الزراعية. و يتوقع ان يكون لتنفيذ المشروع فوائد اخرى و مردود له مردودات ايجابية تتصل بالنواحي البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و من ذلك ما يلي:

- أ. انخفاض ملوحة التربة بعد إعادة تأهيل منظومات الري.
- ب. زيادة في قيمة الأرض بعد تنفيذ المشروع حيث ستوزع الإطماء على مساحة زراعية اكبر من ذي قبل.
- ج. زيادة تغذية المياه الجوفية بالتغلغل العميق من الحقول المروية؛
- د. تناقص نسبي في الاعتماد على مصادر المياه الجوفية.
- هـ. تحسن في عدالة توزيع المياه و بالتالي في الدخل.
- و. إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية سيفيد المزارعين بصورة مباشرة، و سوف يسهل الإصلاحات المؤسسية مثل إدارة الري بالمشاركة و الدعم المؤسسي التي سوف تؤدي إلى تفعيل دور المجتمعات المحلية.
- ز. المساهمة في تخفيف الهجرة من الريف إلى المدينة، و خلق فرص عمل للأهالي الذين لا يملكون أراض زراعية و تحسين الأمن الغذائي للسكان المحليين الذين يعانون غالباً من سوء التغذية؛
- ح. التوفير من كلف النقل بعد إعادة تأهيل الطرق الريفية.

و جدول 11 أدناه يبين بعض المعلومات الاجتماعية الأساسية في وادي زبيد و وادي تبن و التي تعكس بوضوح مدى الأهمية التي تتطلب تنفيذ مثل هذا المشروع.

جدول 11 المعلومات الاجتماعية الأساسية في وادي زبيد و وادي تبن

الإجمالي	وادي زبيد	وادي تبن	الوصف
26,261	15,215	11,046	صافي المساحة المزروعة - هكتار
151,000	76,000	75,000	عدد السكان (نسمة) ⁵
27,000	14,000	13,000	عدد الأسر
15,200	7,100	8,100	عدد المستخدمين لمنظومات الري
38 %	50 %	25 %	نسبة الأسر التي لا تملك أرض
31,6 %	35 %	28 %	نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقر

الكلفة التقديرية لتنفيذ مشروع تطوير الري (المرحلة الأولى)

بناءً على نتائج دراسة إعداد المشروع تم تصميم المشروع ليحقق الأهداف المرجوة منه و قد قدرت الكلفة التقديرية لتنفيذ مكونات المشروع حيث بلغت 25.6 مليون دولار أمريكي موزعة بين الجهات الموضحة في جدول 8

⁵ عدد السكان في فترة إعداد المشروع

جدول 12 الجهات الممولة و حصص التمويل

مصدر التمويل	المبلغ (مليون دولار)	نسبة التمويل
الحكومة	3.10	12.1
قرض هيئة التنمية الدولية -- IDA Credit No. 3412-YEM	21.30	83.2
المستفيدين	1.20	4.7
الإجمالي	25.60	100

كما أن جدول 13 يوضح الكلفة التقديرية للمشروع حسب المكونات

جدول 13 الكلفة التقديرية لمشروع تطوير الري حسب المكونات

المبلغ (دولار أمريكي)	مكونات المشروع
	1. أعمال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للري بالسيول
	أ - وادي تين
70,000	■ أعمال المسح الطوبوغرافي
373,000	■ التصاميم التفصيلية لأعمال العقود الرئيسية
160,000	■ الإشراف على تنفيذ الأعمال
5,149,408	■ أعمال إعادة التأهيل
5,752,408	إجمالي وادي تين
	ب - وادي زبيد
70,000	■ أعمال المسح الطوبوغرافي
292,000	■ التصاميم التفصيلية لأعمال العقود الرئيسية
124,960	■ الإشراف على تنفيذ الأعمال
80,000	■ تنفيذ النموذج الهيدروليكي
4,165,361	■ أعمال إعادة التأهيل
4,732,321	إجمالي وادي زبيد
10,484,729	إجمالي أعمال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للري بالسيول
	2. الري والبيئة و إدارة الري بالمشاركة
2,704,500	1 تشكيل تنظيمات إدارة الري بالمشاركة
	2 التطوير في إدارة الري بالسيول
399,000	■ رصد ومراقبة المعطيات للمرحلة الثانية
145,000	■ نظام إدارة المعلومات
101,000	■ تركيب وصيانة وتشغيل نظام الإنذار المبكر بحدوث الفيضانات
181,000	■ نموذج إدارة السيول
826,000	إجمالي التطوير في إدارة الري بالسيول
3,427,391	3 تطوير معدات التشغيل والصيانة
976,671	4 إجراءات التطوير البيئي
7,934,562	إجمالي أعمال الري والبيئة و إدارة الري بالمشاركة
470,000	3. البرنامج المكثف للمشاهدات الزراعية
	4. تطوير ودعم البناء المؤسسي
244,500	■ تطوير الأطر القانونية
475,001	■ دعم الحكومة في قضايا الري
475,000	■ دراسة الإعداد لوديان المرحلة الثانية
2,180,400	■ وحدة المشروع و الوحدات التنفيذية
3,374,901	إجمالي تطوير ودعم البناء المؤسسي
22,264,191	الكلفة الأساسية للمشروع
1,768,750	احتياطي الأعمال
1,540,486	احتياطي الأسعار
25,573,427	إجمالي كلفة المشروع

جدول 14 معلومات هامة عن القرض

1. مصادر التمويل *Financing Sources The*

نسبة التمويل %	المبلغ الأصلي - ما يعادله بالدولار Original Amount (USD Equivalent)	المبلغ Amount	العملة Currency	جهات التمويل Financier
83.2	21,300,000.00	16,200,000.00	XDR ⁶	1. قرض هيئة التنمية الدولية -- YEM-3412 .IDA Credit No
12.1	3,100,000.00	3,100,000.00	USD	2. مساهمة الحكومة المستفيدين Contributions of Beneficiaries
4.7	1,200,000.00	1,200,000.00	USD	3. مساهمة المستفيدين Contributions of Beneficiaries
100	25,600,000.00	الإجمالي بالدولار الأمريكي <i>Total in USD</i>		

⁶ وحدة سحب خاصة

تابع جدول 14 معلومات هامة عن القرض

2. تواريخ و مواعيد هامة بالنسبة للمشروع *Important Project Dates*

07/09/2000	1. موافقة البنك الدولي Bank Approval
23/10/2000	2. توقيع اتفاقية القرض Signing Effective
18/01/2001	3. نفاذ القرض
30/06/2006	4. الموعد الأصلي لإغلاق القرض Original Closing Date
1	5. عدد مرات التمديد No. of Extensions
1	6. مدة التمديد /سنة - Extension Period/Year
30/06/2007	7. موعد إغلاق القرض Closing
30/06/2007	8. أخر موعد لقبول طلبات السحب Application Deadline
22/12/2000	9. تاريخ بدء احتساب رسوم الالتزام Commitment Charges Start
01/10/2010	10. تاريخ استحقاق سداد القسط الأول Repayment First
01/04/2040	11. تاريخ سداد القسط الأخير Last Repayment

3. معلومات أساسية *Reference Information*

برنامج إقراض قابل للتعديل APL - Adaptable Program Loan	1. طريقة الإقراض : Lending Instrument
قرض هيئة التنمية الدولية IDA Credit	2. نوع القرض : قرض هيئة التنمية الدولية : Loan Type
وزارة التخطيط و التعاون الدولي MPAIC	3. المقرض : : Borrower of Record
39.56	4. مدة القرض (سنة - Years) :
10.07	5. فترة السماح (سنة - Years) :

4. الرسوم و الفوائد *Charges*

الترقية الحالية <i>Current Rate</i>	ال سقف التعاقدية <i>Contractual Ceiling</i>	البيان <i>Description</i>
0.75%	0.75%	1. رسوم الخدمة Service Charge
0.35%	0.50%	2. رسوم التزام Commitment Fee

-6

مكونات المشروع

بناءً على نتائج دراسة إعداد المشروع تم تصميم المشروع ليحقق الأهداف المرجوة منه و قد حصرت فعاليات المشروع في أربعة مكونات رئيسية وهي:

المكون الأول : مكوّن إعادة التأهيل و التطوير للبنية التحتية للري بالسيول

1-6

تم تقدير الكلفة التقديرية اللازمة لتنفيذ هذا المكون (مكون إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول Rehabilitation and Improvement of Spate Irrigation Infrastructure) بحوالي 12.4 مليون دولار، و ستوظف في تمويل تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لمنظومتنا الري بالسيول في كل من وادي زبيد و وادي تين و سوف يغطي نشاط هذا المكون ثلاث مكونات فرعية هي:

- أ.** المسح الطبوغرافي، التصاميم التفصيلية، اختبار النماذج الهيدروليكية و الإشراف على تنفيذ الأعمال ذات الأولوية القصوى (أعمال استشارية).
- ب.** أعمال إعادة التأهيل و التطوير لأنظمة الري على مستوى القنوات (مثال مستوى القنوات الثلاثية، الثانوية، فروع القنوات و القنوات الرئيسية) و أيضاً على مستوى المنشآت الرئيسية ومستوى المجرى الرئيسي للوادي.
- ج.** أعمال الحماية من الفيضانات و إعادة تأهيل وصيانة الطرق.

أعمال إعادة التأهيل و التطوير بوادي تين

1-1-6

ستنفذ فعاليات (أعمال) إعادة التأهيل و التطوير في وادي تين في 13 مشروعاً فرعياً تم اختيارها أثناء دراسة إعداد المشروع و ذلك وفق معطيات و معايير فنية و اقتصادية..... الخ، و تقدر الكلفة التقديرية لهذه الأعمال بحوالي 6.8 مليون دولار.

ينتشر نظام القنوات الثانوية و القنوات الثلاثية فقط في المواقع التي غطتها المنظومة الحديثة للري بالسيول (المنفذة في السابق) في العرائس و رأس الوادي و بيزج و تقدر المساحة التي تغطيها بحوالي 3,250 هكتار. بينما هناك مساحة زراعية تقدر بحوالي 4,000 هكتار تقع خارج الزمام (لا تخدمها منظومة الري). أما المساحات الباقية في الوادي الكبير و الوادي الصغير و التي تقدر مساحتها بحوالي 7,000 فهي تروى من خلال المنشآت التقليدية للري بالسيول.

تتضمن الأعمال الأساسية الرئيسية التي سيمولها المشروع في وادي تين على إعادة تأهيل وتطوير منشآت الري الحديثة والتقليدية باستبدال ما يزيد على 1,000 بوابة معطوبة أو مخربة ، وإزالة الترسبات المتركمة في شبكة القنوات و يتوقع بأن خطر التخريب أو التهدم سوف يقل في المكونات التي سيعاد تأهيلها بما في ذلك البوابات في شبكة القنوات، وذلك في حالة تولي جمعيات مستخدمي المياه مسؤولية إدارتها. كما سيتم بناء أحواض الترسيب عند مدخل القنوات الرئيسية لرفع كفاءة تصفية الترسبات و هذه الأحواض ستخفف أعباء الصيانة الدورية بشكل كبير و ستتيح الاستخدام الفعال لتشغيل معدات الصيانة داخل القنوات.

و تشمل أعمال إعادة التأهيل و التطوير بوادي تبين ما يلي:

- أ. إصلاح أو استبدال 48 بوابة شعاعية (radial gates) في الحواجز التحويلية.
- ب. إصلاح أو استبدال 1024 بوابة رأسية لمنشآت التحكم في شبكة القنوات؛
- ج. تحسين أو إصلاح 13 منشأة تحويلية ومنشأة تحكم في شبكة القنوات (وتضم 5,600 م3 خرسانة، 4,700 م3 مباني بالحجر و المؤونة الأسمنتية و 11,000 م3 أعمال سلال حصوية (gabion)، ..الخ؛
- د. إزالة الترسبات و إعادة تشكيل وتهذيب مقاطع القنوات الرئيسية و الثانوية والثلاثية من خلال (170,000 م3 ردميات ، 580,000 م3 أعمال حفريات) وبما في ذلك إنشاء أحواض الترسيب عند بداية القنوات الرئيسية .
- هـ. إعادة تأهيل و صيانة 47 كيلومتر من الطرقات.
- و. أعمال حماية من السيول لـ 11 قرية بامتداد يزيد على 2.8 كيلومتر.

أعمال إعادة التأهيل و التطوير بوادي زبيد

2-1-6

سيتم تنفيذ خمسة مشاريع فرعية موزعة على الحواجز التحويلية الخمسة بوادي زبيد. حيث تم تحديد اثنين منهما (الحاجزين رقم 3 و رقم 4) لتنفيذ فيهما أعمال كلاً من أعمال تطوير المنشآت الرئيسية و أعمال القنوات (headworks and canal works) . و تقدر الكلفة التقديرية بحوالي 5,6 مليون دولار لأعمال هذا البند. و في ما يلي شرحاً لطبيعة نظام الري في وادي زبيد و التدخلات التي سينفذها مشروع تطوير الري.

- عند إنشاء مشروع وادي زبيد في سبعينيات القرن الماضي لم يتم تحديث نظام الري التقليدي بصورة متكاملة حيث لم يتم ربط المنشآت الرئيسية (الحواجز التحويلية) التي تم تنفيذها بنظام توزيع كامل (شبكة قنوات) بحيث يتم توجيه مياه السيول من منشآت التحكم عبر القنوات الرئيسية و من ثم إلى القنوات الثانوية و انتهاءً بالقنوات الحقلية (القنوات الثلاثية) التي توصل المياه إلى الحقول الزراعية مباشرة، و النظام الذي طبق في وادي زبيد يعتمد على أخذ مياه الري بشكل مباشر عن طريق المآخذ (turnouts) التي تنتشر على طول القنوات، و بعد ذلك يتم السقي بطريقة تقليدية حيث تجري المياه من حقل إلى حقل. و لعدم توفر نواظم قاطعة (Cross Regulators) في الوقت الحاضر لذا فإن المزارعين خلال تدفق السيول يعمدون إلى تشييد سدات ترابية (earth bunds) داخل القنوات لتحويل المياه إلى حقولهم و يؤدي ذلك إلى طفح المياه من فوق أكتاف القنوات و اختراقها. كما أن تراكم الرسوبيات و الانقراض في القنوات أدى إلى الإخلال بكفاءة توزيع المياه.
- إن إعادة تأهيل و إصلاح مقاطع القنوات و تشييد نواظم قاطعة (Cross Regulators) و توسيع المآخذ الحقلية للمياه (turnouts) سوف تحسن توزيع المياه حتى نهاية نظام القنوات و الحقول.
- أن التصميم المحسن (المطور) سيقبل من الحاجة إلى تكرار فتح المآخذ الحقلية لسقي الحقول الواقعة في المناطق السفلى التي لم تسقى من السيل السابق.

- مفهوم إعادة تأهيل و إصلاح المنشآت الرئيسية (منشآت التحكم) (headwork) يهدف إلى تخفيض أعباء أعمال الصيانة بتحسين (رفع) كفاءة موانع الترسيب وأيضا رفع كفاءة مأخذ المياه من خلال زيادة منسوب قمة الحاجز (الهدار) لزيادة ارتفاع عمود الماء.
- و كحل لمشكلة الرسوبيات و الطمي سيقوم مشروع تطوير الري بتطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في دراسة إعداد مشروع تطوير الري كحل مقبول من الناحية الفنية و الاقتصادية و يتلخص ذلك في بناء حواجز مغمورة (هدار مغمور) (skimming weirs) لتفصل تقارب المدخل و بوابات التصفية بجانب الحواجز التحويلية الرئيسية، سوف تؤدي إلى عزل و سحب فعال للرسوبيات الخشنة من المياه المحولة للري. بالإضافة، إلى أن عمود الماء (الضاغط الهيدروليكي) على بوابات التنظيف سيزيد من القدرة على التصفية كنتيجة لرفع قمة الحاجز. و لهذا سوف يتم تنفيذ اختبار شامل للحاجز رقم (3) بالإضافة إلى النمذجة الهيدروليكية و الذي سيسمح بتحديث و تعديل تصميم الحاجز رقم 4 و الحواجز الأخرى التي ستشملها خطة المرحلة الثانية للمشروع. علاوة على ذلك، فالتشغيل الصحيح و الملائم للناظم و بوابات التصفية كفيلة بأن تخفض تدفق الرسوبيات إلى شبكة القنوات و الحقول. يميل المزارعون إلى غلق بوابات التصفية ليأخذوا أكبر قدر ممكن من المياه، و الذي ينتج عنه ترسيب كميات كبيرة من الرسوبيات الخشنة (حمل قاع الوادي) في القنوات. كما سيتم إتباع منهجية مرحلية تؤكد و توفر تطبيق الإجراءات الفعالة لعملية التشغيل و الصيانة.
- كما سيتم بناء أحواض ترسيب لكل الأنظمة التحويلية بما في ذلك الحواجز رقم 1، 2، 5 و سوف تبنى هذه الأحواض بعد فتحات المنظمات و بداية مداخل القنوات الرئيسية مباشرة كي تخفض الكثير من أعباء أعمال الصيانة المتعلقة بإزالة الترسبات. كما أن أحواض الترسيب التي ستبنى ستكون أبعاد مقاطعها العرضية بأبعاد كبيرة و كافية لتسمح بالاستعمال الكفء للمعدات الثقيلة.

تشمل أعمال إعادة التأهيل و التطوير بوادي زبيد ما يلي :

- أ. تحسين وتطوير حاجزين تحويليين (حاجز رقم 3 و حاجز رقم 4) ، و يشمل ذلك تحسين منشآت عزل الطمي عند المداخل، زيادة ارتفاع قمم الحواجز و اصلاحها و تعديلها لتناسب مع بوابات المداخل، عدد 2 نواظم جديدة، وبوابه تنظيف (sluice) ؛
- ب. انشاء قنوات جديدة لربط أنظمة العقم التقليدية في وادي الناصري بالحاجز التحويلي رقم 4.
- ج. إزالة الترسبات و إعادة تشكيل و تهذيب مقاطع شبكة القنوات (550,000 م3) بما في ذلك إنشاء قنوات جديدة و إنشاء أحواض الترسيب عند بداية القنوات الرئيسية .
- د. تطوير منشآت القنوات و يشمل ذلك 10 نواظم قاطعة cross regulators، 26 مأخذ turnout و 32 مسقط مياه drop structure ؛
- هـ. إعادة تأهيل و صيانة 33 كيلومتر من الطرقات.
- و. أعمال حماية للوادي من السيول لحاجز التقسيم الجديد الذي سيتم تشييده في موقع أعلى الحاجز رقم 4، حماية قرية واحدة بين الحاجز رقم 3 و الحاجز رقم 4.

2-6

المكون الثاني: مكون إدارة الري والبيئة وإدارة الري بالمشاركة (PIM)

تتخذ تحت هذا المكون مجموعة من الفعاليات و الإجراءات التي تحقق الإدارة الذاتية و الاستفادة لخدمات الري بالسيول في منظومتي الري بوادي زبيد و وادي تين و تتمثل هذه الفعاليات في: (1) تنظيمات إدارة الري بالمشاركة، (2) تطوير إدارة الري بالسيول، (3) تطوير و توفير معدات التشغيل و الصيانة و (4) إدارة البيئة و تخفيف الأثر البيئي في منطقة المشروع.

1-2-6

تشكيل تنظيمات إدارة الري بالمشاركة Formation of PIM Organizations

يعنى هذا المكون بتنفيذ و توفير المتطلبات و الدعم المؤسسي اللازم لتشكيل و تنظيم و تأهيل و تدريب تنظيمات إدارة الري بالمشاركة (Participatory Irrigation Management (PIM)) في كلا الواديين الذين سينفذ فيهما المشروع بما في ذلك توفير المساعدة الفنية (الاستشاريين)، وسائل نقل، تدريب ، إعداد وطباعة الأدلة و الإرشادات.

و تشمل تنظيمات إدارة الري بالمشاركة التالي:

- جمعيات مستخدمي المياه (Water Users Associations (WUAs))،
- اتحادات جمعيات مستخدمي المياه (Scheme Water Users Federations (SWUFs))،
- مجالس الري (Irrigation Councils (ICs)).

سيتم توفير المساعدة الفنية اللازمة و تنفيذ مكوناتها من خلال مستشارين ذوي خبرة على مستوى دولي و محلي في مجالات: التطوير و البناء المؤسسي، الإعلام و الاتصال، إدارة الري، تنمية المجتمع، التدريب. و سوف يتم دعمهم بالمساعدين المحليين و الكوادر الميدانية الذين سيتولون التنسيق و تلقي و نقل و استيعاب فعاليات البناء المؤسسي يوميا و بفرغ كامل. و توفير وسائل النقل و الاتصال المناسبة لفعاليات التدريب و غيرها من فعاليات تنمية القدرات (البناء المؤسسي) بما في ذلك الزيارات الاستطلاعية لإدارة الري بالمشاركة PIM و لأنشطة التدريب المحلي، و لفعاليات تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، WUA و تدريب المساعدين و قيادات جمعيات مستخدمي المياه ، كما سيتم توفير مواد و أدوات و مستلزمات التدريب و إعداد الأدلة و الإرشادات للمساعدين (برنامج التنفيذ) و لجمعيات مستخدمي المياه (إدارة الري).

2-2-6

التطوير في إدارة الري بالسيول Improvement of Spate Irrigation Management

تتمثل أعمال التطوير في إدارة الري بالسيول في عدد من الأنشطة التي تعنى بتأسيس و اختبار نظام إدارة المعلومات (Management Information Systems (MIS)، نظام الإنذار المبكر بحدوث الفيضانات Flood Warning System، نماذج إدارة السيول Spate Management Models، المراقبة الهيدرولوجية لوديان المرحلة الثانية.

1.2.2.6 نظام إدارة المعلومات (MIS) Management Information Systems

يهدف نظام إدارة المعلومات إلى تحقيق الكفاءة و العدالة في عملية توزيع المياه، وأيضاً تسهيل أعمال الصيانة الصحيحة والمناسبة. ويتضمن النظام الميزات التالية:

1. توفير المعلومات الهيدرولوجية المناسبة لجعل عملية توزيع المياه كفوءة و عادلة، و ربطها بنظام مراقبة وتتبع الفيضانات؛
2. مراقبة و تسجيل المعلومات الفعلية فيما يخص كميات المياه و توزيعها، و اللذين سيسكلان الأساس لمراجعة نظام مخصصات توزيع المياه؛
3. تسجيل أداء المعدات و الآليات، والإنفاق المالي على كل عمليات و بنود الصيانة والتشغيل المحددة في الميزانية بمختلف بنودها، و جمع تكاليف المياه (الصيانة والتشغيل).

2.2.2.6 نظام الإنذار المبكر بحدوث الفيضانات Flood Warning System

سوف يتم تركيب نظام الإنذار المبكر بحدوث السيول في عدد من المواقع في المصبّات العليا والمتوسطة للواديان، وأيضاً عند الحواجز التحويلية الرئيسية في كل من وادي زبيد و وادي نين. كما ستساعد معلومات الإنذار المبكر على تشغيل البوابات في الحواجز التحويلية بشكل كفوء. و كذلك إعطاء العاملين في الوادي و المزارعين فرصة لتجنب المخاطر التي قد تلحق بالأنفس و الممتلكات.

3.2.2.6 نماذج إدارة السيول Spate Management Models

سيتم إعداد نماذج إدارة تدفق السيل، بما في ذلك نظام تحويل و توزيع المياه لتحقيق الأهداف التالية:

1. توفير المعلومات عن توزيع المياه و المساحات المرورية استناداً على أحجام و أنماط السيول و مواسمها؛
2. يوفر الدليل لتأسيس المعايير لكميات المياه التي يجب تحويلها من خلال كل حاجز تحولي تحت مختلف الفيضانات و أحجامها.
3. يوفر المعلومات عن الآثار التي ستحدث عند تغيير طرق تشغيل الحواجز التحويلية.

4.2.2.6 المراقبة الهيدرولوجية لوديان المرحلة الثانية II Hydrological Monitoring for Phase II

ستنفذ المراقبة الهيدرولوجية على الوديان التي سيتم إدراجها في المرحلة الثانية للمشروع حيث يتطلب جمع بيانات كافية عن (كميات الأمطار، تدفق الوديان، المياه الجوفية) و ذلك لإنجاز التخطيط و التصاميم و التشغيل والصيانة. سوف يتم توفير المعدات المكتتبية والحقلية اللازمة و الخبرات الاستشارية لتحليل المعلومات و توفير الحد الأدنى من النفقات الجارية اللازمة لمراقبة هذه الوديان.

- 3-2-6 تطوير/ توفير معدات التشغيل والصيانة Provision of O&M Equipment**
- سوف توفر لكلا الواديين معدات التشغيل والصيانة، بما في ذلك كمية محدودة من قطع الغيار الضرورية و النفقات الجارية اللازمة لعملية التشغيل والصيانة.
- الكلفة الاستثمارية الكلية لشراء معدات جديدة قدرت بـ 2.5 مليون دولار أمريكي (1.1 مليون دولار لوادي ثبن و 1.4 مليون دولار لوادي زبيد) النفقات الجارية تبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي (0.6 مليون لوادي ثبن و 0.7 مليون لوادي زبيد). في الحالات الضرورية يمكن للوحدات التنفيذية PIUs أن تُوَجَّر المعدات للمزارعين.
- 4-2-6 خطة إدارة البيئة (EMP) Environmental Management Plan**
- سيوفر هذا المكون الدعم لتخفيف الأثر البيئي و الدفع بتنفيذ الإجراءات بهذا الاتجاه: وضع خرائط ملوحة وقلوية التربة بوادي ثبن، دراسة أعالي مستجمعات المياه ، فعاليات المراقبة و التوعية بالإدارة المستدامة لمصادر المياه.
- 1.4.2.6 فعاليات المراقبة و التوعية بالإدارة المستدامة لمصادر المياه Awareness Activities for & Monitoring Sustainable WR Management**
- إن وضع المياه الجوفية يتدهور بشكل تدريجي نتيجة للزيادة في ضخ المياه. و يهدف المشروع إلى استعادة وسائل الري بالسيول لدورها و بالتالي خفض كمية الضخ من المياه الجوفية.
- سوف يتم تمويل مراقبة المياه الجوفية بهدف الحد من نزوب المياه الجوفية و تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية في المناطق السفلية لوادي زبيد و وادي ثبن ، و أيضا سيتم دعم فعاليات التوعية بالإدارة المستدامة لمصادر المياه من خلال جمعيات مستخدمي المياه.
- 2.4.2.6 دراسة أعالي منآتي المياه (المستجمعات المائية) Upper Watersheds Study**
- أن وضعية المستجمعات المائية بأعالي الوديان له تأثير رئيسي على جوانب إدارة المياه و الترسيبات في منظومات الري بالسيول. و هذا المكون سيدعم دراسة مستجمعات المياه لكلا الواديين ، ويتضمن ذلك التصوير الجوي / أو صور الأقمار الصناعية ،
- و من المفضل أن تؤخذ الصور في وقتين مختلفين لتمييز خصائص المستجمعات المائية . ويجب أن يتم جمع معلومات عن كمية الأمطار ، تدفقات المياه لنفس الفترة الزمنية المحصورة بين فترتي التقاط الصور .
- 3.4.2.6 خرائط ملوحة وقلوية التربة في وادي ثبن Soil Salinity/Sodicity Mapping in Wadi Tuban**
- سيتم إجراء مسح للتربة في المناطق السفلى من وادي ثبن التي تقع تحت تأثير التربة بالملوحة و القلوية. و يهدف المسح إلى تحديد المعايير الملائمة لإدارة المياه و التربة لكل نمط من التربة وكذلك تحديد المساحات التي يمكن أن تستثنى من تدخل المشروع.

3-6

المكون الثالث: البرنامج المكثف للمشاهدات الزراعية - Intensive Agriculture Demonstration Program

يستهدف مكون تطوير الزراعة المقترح بأن يتم زيادة الإنتاج الزراعي في مشاريع الري بوادي زبيد و وادي ثبن . هذا الهدف سينجز من خلال تطبيق برنامج مكثف للمشاهدات الزراعية على مستوى المزرعة في اتجاه زيادة إنتاجية المحاصيل.

إن تنفيذ أعمال إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول سيكون له أثر ايجابي على مكون التطوير الزراعي، حيث سيعزز و يدعم النمو في التطور الزراعي و جلب قيمة زايده.

و تحت هذا المكون، سيمول مشروع تطوير الري برنامج مكثف و عالي المردود للمشاهدات الحقلية (SLHIDP) و الذي سيكون له أثراً سريعاً على زيادة (غلة) المحاصيل الرئيسية التي تزرع في وادي ثبن و وادي زبيد . سيغطي البرنامج حوالي 10% من المساحة المزروعة سنوياً في وادي ثبن و وادي زبيد . و هذا يزيد كثيراً عن نسبة الأراضي التي تغطيها البرامج الإرشادية و المقدره بين 2% إلى 4% من المساحة الكلية. و لا يستهدف البرنامج المزارع التي تسقى من مياه السيول و حسب بل سيشمل ايضاً تلك المزارع التي تسقى من المياه الجوفية و الواقعة ضمن نطاق المنظومة سوى كانت تسقى بالمياه الجوفية فقط أو بمياه السيول و المياه الجوفية معاً.

سوف يقوم البرنامج المكثف و العالي المردود للمشاهدات الحقلية SLHIDP بنقل التكنولوجيات المجرية و الموجودة، من محطات البحث إلى حقول المزارعين باستعمال برنامج الأثر السريع (RIP) المصمم من الهيئة العامة للبحوث و الإرشاد الزراعي (AREA). كما سيعرض البرنامج عدداً من التقنيات المجرية، التي تتضمن إدخال الأصناف المحسنة (للقطن، ذرة بيضاء، سمسم، الخ) ، استعمال بذور نوعية، تحسين تسوية الحقول المزروعة ، تحسين إدارة ري المزرعة (في حالة الري باستخدام المياه الجوفية)، تحسين الممارسات الزراعية (البذر في أقرب ميعاد لتاريخ البذار و وقاية المحاصيل من الآفات و الأعشاب) ، و إدخال محاصيل جديدة، و أيضاً الزراعة البيئية للمحاصيل المتوافقة.

المكون الرابع: مكون تطوير ودعم البناء المؤسسي 4-6

دعم الحكومة في قضايا الري 1-4-6

من خلال هذا المكون سيتم تقييم مؤسسي لمؤسسات الري، بما في ذلك الإدارة العامة للري و المؤسسات المعنية الأخرى، صياغة خطة العمل في إطار أجندة عدن، و مساعدة الإدارة العامة للري في تطوير و تصميم و إعداد أدلة برنامج إدارة الري بالمشاركة على مستوى اليمن، يشمل ذلك التدريب و المساعدة الفنية في هذا المجال و لهيئات الري الأخرى بناءً على النتائج التي سيخرج بها تقييم قطاع الري. سيتضمن المكون كذلك حصر و تقييم للسدود الصغيرة الموجودة في أعالي وادي ثبن و وادي زبيد، التي تؤثر على أداء منظومات و وسائل الري بالسيول في هذين الواديين.

2-4-6 دعم تطوير الأهر القانونية

توفير الدعم الفني للحكومة في أعداد و إنجاز قانون الري، الذي سيكون أساساً و مرجعاً للإصلاح المؤسسي على المدى البعيد.

3-4-6 دراسة الإعداد لوديان المرحلة الثانية

إجراء دراسات الإعداد و التصاميم الأولية للوديان الأخرى التي ستضمها المرحلة الثانية للمشروع.

4-4-6 دعم إدارة المشروع

يدار المشروع من خلال وحدة إدارية مقرها صنعاء وتعرف بـ " وحدة إدارة المشروع" و وحدتين تنفيذيتين إحداهما في وادي زبيد والأخرى في وادي ثبن.

تقدر التكاليف الاستثمارية الكلية بحوالي 2.1 مليون دولار أمريكي، (1.1 مليون وحدة إدارة المشروع، 0.5 مليون الوحدة التنفيذية لودي ثبن، و 0.5 مليون للوحدة التنفيذية للمشروع بوادي زبيد).

كما تبلغ النفقات الجارية لوحدة إدارة المشروع والوحدتين التنفيذيتين بحوالي 0.3 مليون دولار.

يتكون الكادر الوظيفي للمشروع من (مدير المشروع، مهندس المشروع، اختصاصي بناء مؤسسي، مدير مالي و إداري، اختصاصي مشتريات، اختصاصي متابعة و تقييم و، و اختصاصي إعلام و اتصال). بالنسبة للوحدات التنفيذية في وادي ثبن و وادي زبيد يتكون الكادر الوظيفي لها من (مدير للوحدة، مهندس، مساعد اختصاصي بناء مؤسسي، اختصاصي محاصيل) بالإضافة إلى كوادر مساعدة كما ستغطي من مخصصات هذا المكون نفقات المعدات والأدوات المكتبية والسيارات و تدريب طاقم المشروع.

مخصصات القرض وبنود الإنفاق

-7

بنود إنفاق مبلغ القرض

1-7

تم تخصيص مبلغ القرض ليغطي مع مساهمة الحكومة و مساهمة المستفيدين الكلفة التقديرية لتنفيذ مكونات المشروع و قد تم تقدير مبلغ القرض بستة عشر مليون و ميتين ألف وحدة سحب خاصة (16,200,000) ، حوالي 21,300,000 دولار عند توقيع اتفاقية القرض، موزعة على البنود الموضحة في جدول 15

جدول 15 مبلغ القرض و بنود الإنفاق

النسبة المئوية لما تمثله مخصصات البند من مبلغ القرض الكلي	النسبة المئوية من النفقات التي سيتم تمويلها من القرض	المبالغ المخصصة من القرض معبر عنها بوحدات حقوق السحب الخاصة (XDR)	البند
14.8%	100% من نفقات النقد الأجنبي 100% من النفقات المحلية (تكلفة استلام من المصنع) 90% من النفقات المحلية للبنود الأخرى الموردة محلياً	2,400,000	(1) البضائع
42.6%	85%	6,900,000 3,100,000 3,800,000	(2) الأعمال المدنية للمشاريع الفرعية: (أ) أعمال مدنية – (الجزء أ-1) ⁷ (ب) أعمال مدنية – (الجزء أ-1) ⁸
23.5%	100%	3,800,000	(3) الخدمات الاستشارية والتدريب
9.3%	90%	1,500,000	(4) تكاليف إدارة المشروع
9.9%		1,600,000	(5) غير مخصص
100.0%		16,200,000	الإجمالي

الفوائد على القرض وأقساط التسديد

2-7

حددت اتفاقية القرض رسوم الخدمات بمعدل ثلاثة أرباع الواحد في المائة 0.75% (4/3 أ ل 1%) كل سنة على المبلغ الأصلي المسحوب والمتبقي من وقت لآخر. و تكون رسوم الالتزام ورسوم الخدمات مستحقة الدفع كل نصف سنة وذلك في كل من 1 إبريل و 1 أكتوبر من كل سنة.

كما تم تحديد فترة سداد القرض با 40 سنة و فترة السماح 10 سنوات. حيث يسدد المبلغ الأصلي للقرض بأقساط نصف سنوية تدفع في كل من 1 إبريل و 1 أكتوبر ابتداءً من 1 أكتوبر 2010 وانتهاءً في 1 إبريل 2040. كل قسط بما في ذلك القسط المستحق الأداء في 1 إبريل 2020 يسدد بواقع 1% من مبلغ القرض الأصلي وأي قسط يلي ذلك سيسدد بواقع 2% من مبلغ القرض. و جدول 16 أدناه يبين أقساط سداد القرض مبالغها و تواريخ استحقاقها

⁷ الأعمال الإنشائية (أعمال إعادة التأهيل) في وادي زبيد.
⁸ الأعمال الإنشائية (أعمال إعادة التأهيل) في وادي زبيد.

جدول 16 مبالغ و مواعيد سداد مبلغ القرض

م	تاريخ الاستحقاق	القسط المستحق بوحدة السحب الخاصة XDR
1	1 أكتوبر 2010	162,000.00
2	1 أبريل 2011	162,000.00
3	1 أكتوبر 2011	162,000.00
4	1 أبريل 2012	162,000.00
5	1 أكتوبر 2012	162,000.00
6	1 أبريل 2013	162,000.00
7	1 أكتوبر 2013	162,000.00
8	1 أبريل 2014	162,000.00
9	1 أكتوبر 2014	162,000.00
10	1 أبريل 2015	162,000.00
11	1 أكتوبر 2015	162,000.00
12	1 أبريل 2016	162,000.00
13	1 أكتوبر 2016	162,000.00
14	1 أبريل 2017	162,000.00
15	1 أكتوبر 2017	162,000.00
16	1 أبريل 2018	162,000.00
17	1 أكتوبر 2018	162,000.00
18	1 أبريل 2019	162,000.00
19	1 أكتوبر 2019	162,000.00
20	1 أبريل 2020	162,000.00
21	1 أكتوبر 2020	324,000.00
22	1 أبريل 2021	324,000.00
23	1 أكتوبر 2021	324,000.00
24	1 أبريل 2022	324,000.00
25	1 أكتوبر 2022	324,000.00
26	1 أبريل 2023	324,000.00
27	1 أكتوبر 2023	324,000.00
28	1 أبريل 2024	324,000.00
29	1 أكتوبر 2024	324,000.00
30	1 أبريل 2025	324,000.00

تابع جدول 16 مبالغ و مواعيد سداد مبلغ القرض

م	تاريخ الاستحقاق	القسط المستحق بوحدة السحب الخاصة XDR
31	1 أكتوبر 2025	324,000.00
32	1 أبريل 2026	324,000.00
33	1 أكتوبر 2026	324,000.00
34	1 أبريل 2027	324,000.00
35	1 أكتوبر 2027	324,000.00
36	1 أبريل 2028	324,000.00
37	1 أكتوبر 2028	324,000.00
38	1 أبريل 2029	324,000.00
39	1 أكتوبر 2029	324,000.00
40	1 أبريل 2030	324,000.00
41	1 أكتوبر 2030	324,000.00
42	1 أبريل 2031	324,000.00
43	1 أكتوبر 2031	324,000.00
44	1 أبريل 2032	324,000.00
45	1 أكتوبر 2032	324,000.00
46	1 أبريل 2033	324,000.00
47	1 أكتوبر 2033	324,000.00
48	1 أبريل 2034	324,000.00
49	1 أكتوبر 2034	324,000.00
50	1 أبريل 2035	324,000.00
51	1 أكتوبر 2035	324,000.00
52	1 أبريل 2036	324,000.00
53	1 أكتوبر 2036	324,000.00
54	1 أبريل 2037	324,000.00
55	1 أكتوبر 2037	324,000.00
56	1 أبريل 2038	324,000.00
57	1 أكتوبر 2038	324,000.00
58	1 أبريل 2039	324,000.00
59	1 أكتوبر 2039	324,000.00
60	1 أبريل 2040	324,000.00
	إجمالي	16,200,000.00

-8

تصميم المشروع وآلية التنفيذ

1-8

تصميم المشروع

لقد تم تصميم المشروع ليخدم الأهداف المرجوة منه و ذلك من خلال تنفيذ مكونات المشروع حيث تم توظيف كل مكونات المشروع و الربط فيما بينها لتخدم الهدف الرئيسي للمشروع و المتمثل في "تأمين استدامة مشاريع الري بالسيول في اليمن"

و تم تبني "إدارة الري بالمشاركة" Participatory Irrigation Management (PIM) منهجاً و وسيلة لتنفيذ مكونات المشروع و تحقيق أهدافه، والذي تكون فيها شراكة المستفيدين في كافة مراحل تنفيذ المشروع و نجاح عملية تنظيمهم المستفيدين في تنظيمات مستخدمي المياه "جمعيات مستخدمي المياه" و ممارسة المستفيدين لحقهم و دورهم من خلال هذه التنظيمات هو أساساً و شرطاً لتنفيذ مكونات المشروع المادية (الأعمال المدنية)، (وسوف يتم تناول ذلك بمزيد من التفصيل لاحقاً)

و جدول 17 "ملخص تصميم المشروع Project Design Summary" يعطي توضيحاً لمدخلات و مخرجات المشروع ومؤشرات المتابعة و التقييم و الذي يبين مدى الربط بين مكونات المشروع و أهدافه و على العموم فإن تنفيذ مكون إدارة الري و البيئة و إدارة الري بالمشاركة (PIM) و نجاحه يعتبر شرطاً لتنفيذ مكون إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول (اتفاقية القرض بند 4.07) الوارد نصها أدناه

Section 4.07. Unless otherwise agreed by the Borrower and the Association, no Sub-project shall be financed out of the proceeds of the Credit allocated from time to time to Parts A (i) and A (ii) of the Project unless the Borrower shall have: (a) created a Duly Established WUA for purposes of undertaking the responsibility of, inter alia, operating and maintaining all or part of the irrigation scheme in connection with which the Sub-project shall be carried out; (b) prepared suitable engineering designs relative to the Sub-project which shall have been found satisfactory by the Association; and (c) submitted to the Association, in form and substance satisfactory to the Association, guidelines for the allocation, among farmers and land owners in the Project Area, of the operation, maintenance and capital costs associated with the Sub-projects to be carried out therein.

و الذي تم ترجمتها على النحو التالي:

الجزء 07.4. فيما عدا ما سيتم الاتفاق عليه فيما بين المقترض و الهيئة لن يتم تنفيذ أي مشروع فرعي من مخصصات القرض للجزأين أ - 1 (Ai) و أ-2 (Aii)¹⁰ من المشروع إلا في حاله قيام المقترض بما يلي:

- أ. تشكيل جمعيات مستخدمي المياه لتحمل مسؤولية التشغيل و الصيانة لكل أو جزء من منظومة الري أو المشروع الفرعي المطلوب تنفيذه.
- ب. إعداد التصاميم الهندسية اللازمة للمشروع الفرعي المقبول من قبل الهيئة
- ج. رفع الأدلة المستوفية شكلاً و مضموناً للهيئة بخصوص المساهمة بين المزارعين و ملاك الأراضي (في منطقة المشروع) في تكاليف الصيانة و التشغيل و تكاليف رأس المال¹¹ المتعلقة بالمشاريع الفرعية التي ستنفذ.

⁹ الأعمال المدنية بوادي زبيد

¹⁰ الأعمال المدنية بوادي تبين

¹¹ تكاليف إعادة تأهيل المنشآت القائمة و كذلك تكاليف المنشآت الجديدة التي سيتم تشييدها.

جدول 17 ملخص تصميم المشروع Project Design Summary

الافتراضات الحرجة Critical Assumptions	المتابعة و التقييم Monitoring & valuation	مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicators	تتضمن الأهداف Hierarchy of Objectives
<p>(من الغاية إلى مهمة البنك)</p> <ul style="list-style-type: none"> بقاء الحكومة و هيئة التنمية الريفية ملزمين بالبرنامج لمدة سنوات <p>(من الهدف إلى الغاية)</p> <ul style="list-style-type: none"> ظروف مناخية طبيعية (عادية) استقرار أسعار السلع و عائدات ملائمة للمزارعين من الزراعة التقسيم العادل في الكلف و المنفعة بين المزارعين/ الشركاء و بين الملاك و الشركاء 	<p>تقارير القطاع / القطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> التقارير الاقتصادية و مراجعة النفقات العامة <p>تقارير البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> معلومات وزارة الزراعة و الري عن الحاصلات حسابات كل مشروع على حده وكذلك حسابات و معلومات وزارة المالية تقارير المتابعة 	<p>مؤشرات القطاع:</p> <ul style="list-style-type: none"> مشروع الري بالسيول تدار ذاتيا بدون دعم موازنة الحكومة <p>مؤشرات نهاية البرنامج:</p> <ul style="list-style-type: none"> تقليص المساهمة من موازنة الحكومة حتى الصفر إدارة التنظيمات الخاصة بالمزارعين للمشروع زيادة المساحة المزروعة وزيادة الإنتاج في مناطق مشاريع الري بالسيول. 	<p>تحسين إدارة المياه وديمومتها</p> <p>تحسين إدارة المياه و الغاية ضمن استراتيجيات مساعدة القطر:</p> <p>تأمين ديمومة مشاريع الري بالسيول في اليمن</p> <p>غرض البرنامج:</p> <p>تأمين ديمومة مشاريع الري بالسيول وبنيتها التحتية.</p> <p>تحكم و نقل فعال لمياه السيول وبنيتها التحتية.</p> <p>مؤسسات فعالة لإدارة الري بالمشلكة.</p> <p>تحسين الدخل من الزراعة.</p>
<p>(من الهدف إلى الغرض)</p> <ul style="list-style-type: none"> التزام الحكومة بإصلاح القطاعات التابعة للري و استمرار دعم مزارعات تشغيل و صيانة المشاريع. استيعاب و تقديم المزارعين لمفهوم المشروع و نقل إدارة الري بالمشلكة. مشاركة فعالة من قبل المزارعين في جمعيات مستخدمي المياه. تنفي المزارعين التطبيقات حزم المشاهدات الزراعية 	<p>تقارير المشروع:</p> <ul style="list-style-type: none"> تقارير المشروع. حسابات المشروع. تقارير المشروع تقارير جمعيات مستخدمي المياه (WUAs) و حساباتها. تقارير و حسابات مجلس الري (IC). تقارير الإرشاد و معلومات المسوحات. 	<p>مؤشرات المخرج/الأثر:</p> <ul style="list-style-type: none"> تم إعادة تأهيل منشآت التحكم و القنوات الريفية. تأمين جمعيات مستخدمي المياه في مستوى المشاريع الفرعية و إدارة المياه و مجلس الري (IC) على مستوى إدارة المشروع. دفع المساهمات المفق عليها. تحسن الإنتاجية الزراعية في مشاريع الري بالسيول. 	<p>الهدف التعموي للمشروع</p> <p>1. تحكم و نقل فعال لمياه السيول وبنيتها التحتية.</p> <p>2. مؤسسات فعالة لإدارة الري بالمشلكة.</p> <p>3. تحسين الدخل من الزراعة.</p>

تابع جدول 17 ملخص تصميم المشروع Project Design Summary

الأفتراضات الحرجة Critical Assumptions	المتابعة و التقييم Monitoring & valuation	مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicators	تسلسل الأهداف Hierarchy of Objectives
<p>(من المخرجات إلى الهدف)</p> <ul style="list-style-type: none"> عدم وجود تغيرات (كوارث) مناخية. التزام الدولة بالاستمرار في الإصلاحات بنفس لجة أجهزة عدن <p>يقبل المزارعين إدارة الري بالمشاركة، وستمعدادهم للمساهمة في كلف أعمال السادة التأهيل ونققات التشغيل والصيانة.</p> <p>يقول اجراءات الإصلاح في قطاع واسع من المجتمع (المشروعين وكوادر البيئات و الإدارات كما هي في أواسط المزارعين)</p>	<p>تقارير المشروع:</p> <p>تقارير المشروع.</p> <p>حسابات المشروع</p> <p>سجلات المشروبات</p> <p>سجلات الإنفاق</p>	<p>مؤشرات المخرجات:</p> <p>أعمال إعادة التأهيل لواءين تين و أعمال إعادة تأهيل الحائز رقم 3 و 4 في وادي زبيد وكذلك استكمال تطوير وإصلاح القنوات وإصلاح واستبدال البوابات قد استكملت بحلول نهاية المرحلة الأولى MS¹²</p> <p>تشكيل جمعيات مستخدمي المياه بوادي تين في القنوات الثانوية و القنوات الثالثية قد تم استكمالها بنهاية السنة الأولى للمشروع MS¹³ - PY1 - و أصبحت تشارك في: اختيار العمل و التصاميم بنهاية السنة الأولى للمشروع (PY1) - العلامة الإرشادية (MS2) و في اجراءات المشروبات في (PY2) (MS4). و تشغيل جمعيات مستخدمي المياه في المستوى الأولي / الثانوي بوادي زبيد قد استكملت بنهاية السنة الثانية MS4-PY2 ومشاركتهم في: اختيار العمل و التصاميم بنهاية PY2- MSS و في اجراءات المشروبات في PY2- MS7</p> <p>أخذت القرار بتشكيل مجلس الري في السنة القائمة للمشروع MS3-PY3 بالنسبة لواءين تين وفي السنة الرابعة للمشروع (PY4) (MS16) بالنسبة لواءين زبيد. - تشكيل مجلس الري في وادي تين في السنة الخامسة لمشروع PY5 و (MS16) و تشكيل مجلس الري في وادي زبيد في السنة السادسة لمشروع PY6 و MS16 و ممارسة مجلس الري لكافة مهامه في السنة الخامسة للمشروع PY5 في وادي تين MS16 وفي PY6 في وادي زبيد MS16.</p> <p>استكمال نقل إدارة الري للنظام الأولي و الثانوي MS11، PY4 في تين وزبيد</p>	<p>مخرجات كل مكون:</p> <p>1. إعادة تأهيل مرافق الري بالسيول (حواجز، قنوات و بوابات) بوادي زبيد و وادي تين.</p> <p>2. تأسيس جمعيات مستخدمي المياه و مجلس الري وتطوير القنوات، ونقل إدارة الري إلى المستخدمين قد أنجزت.</p>

تابع جدول 17 ملخص تصميم المشروع Project Design Summary

الافتراضات الحرجة Critical Assumptions	المتابعة و التقييم Monitoring & valuation	مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicators	تتضمن الأهداف Hierarchy of Objectives
(من المكونات إلى المخارج) الإدارة الجيدة والتنسيق للمشروع	تقارير المشروع حسابات المشروع	المداخلات: (موازنة لكل مكون) استكمال الأعمال (6.8 مليون أمريكي)	مكونات المشروع/المكونات الفرعية <u>1.1 أعمال إعادة التأهيل والتطوير</u> <u>1.1</u> وادي تين <u>1.3 مشروع قرصي</u> تطوي وتأهيل 13 منشأة تحويلية وعدد 48 بوايه شعاعية و إعادة تشكيل القنوات و إزالة الترسبات منها بما في ذلك إزالة الترسبات من أحواض الترسيب (5,80,000) وكذلك بناء وتطوير منشآت التحكم (15) نوالم قاطعة بوايه تحكم بالقنوات. و إعادة تأهيل 47 كيلومتر طرقات. أعمال الحماية ل 11 قرية <u>2.1</u> وادي زبيد <u>5 مشاريع فرعية</u> إعادة تأهيل وتطوير 2 حوض تحويلية وبوايه التظيف و إعادة تشكيل القنوات و إزالة الترسبات بما في ذلك أحواض الترسيب 500,000 و كذلك بناء وتطوير منشآت التحكم (15) نوالم قاطعة و 26 ماخذ مياه). و إعادة تأهيل 33 كيلومتر طرقات. و أعمال الحماية بوايه واحدة وحوض تحويلي واحد
توفير مساهمة الحكومة و المستفيد في الوقت اللازم	تقارير مراجعة حسابات (تقرير المحاسب القانوني)	عدد جمعيات مستخدمة للمياه المشكالة على كل مستوى عدد مجالس الري المشكالة إعداد الأدليل تشغيل نظام إدارة المعلومات تم تأسيس نظام الأمدار الميكر بحوث الفجعاتيات أجهزة النموذج تم إعداد خارطة ملوحة التربة تشغيل نظام المراقبة عدد الرسائل الإرشادية المنجزة (8.8 مليون أمريكي) (0.6 مليون أمريكي)	<u>2. تحسين الأواة الري و البيئية</u> تشكيل تنظيمات إدارة الري بالمشاركة تأسيس مجالس الري إعداد دليل التشغيل و الصيانة إشياء نظام إدارة المعلومات تأسيس نظام الأمدار الميكر بحوث الفجعاتيات تأسيس نظام إدارة السبيل إنتاج خارطة ملوحة التربة للحوض السفلي من وادي تين تأسيس نظام مراقبة المياه الجوفية تنفيذ أعمال الإرشاد البيئي <u>3</u> تطوير الزراعة تنفيذ برنامج مكثف للمشروعات الزراعية في وادي تين وادي زبيد <u>4. الدعم المؤسسي وبناء القدرات</u> المساعدة في مراجعة الأطر القانونية و اجراءت الإصلاح اجراء تقييم مؤسسي لمؤسسات قطاع الري <u>5. الإدارة المشروعة</u> وحدة إدارة المشروع دراسة المرحلة الثانية
	تقرير مراجعة نصف المرحلة	إعداد الأطلل القانوني تنفيذ التقييم المؤسسي للقطاع (9 مليون دولار أمريكي) تم تأسيس وحدة إدارة المشروع وكمارس عملها تنفيذ دراسة المرحلة الثانية (2.4 مليون دولار أمريكي)	

برنامج العلامات الإرشادية Program Milestones

تم وضع برنامج للعلامات الإرشادية جدول 18 كما وردت في اتفاقية القرض، التي يعتبر تنفيذها ملزماً و تترتب عليه تنفيذ برنامج المشروع (المرحلة الثانية)

جدول 18 برنامج العلامات الإرشادية¹⁴ Program Milestones

1. تأسيس جمعيات مستخدمي المياه على مستويات القنوات الرئيسية والثانوية وكل القنوات الثلاثية بمنطقة وادي تبن وإلى مستوى القناة الرئيسية حتى المآخذ الحقلية بمنطقة وادي زبيد على أن تكون هذه الجمعيات عاملة بشكل متكامل.
2. يتم الانتهاء من نقل مسؤوليات إدارة الري على مستوى القنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية بمنطقة وادي تبن.
3. قد بدأ عملية نقل مسؤوليات إدارة الري للقنوات الرئيسية حتى المآخذ الحقلية في منطقة وادي زبيد.
4. دفع المزارعون حصتهم في تكاليف التشغيل والصيانة لمنظومات الري بالسيول بمنطقة المشروع بموجب أحكام المادة 3-4 من هذه الاتفاقية لفترة 3 سنوات متتالية .
5. قام المقترض بدفع حصته في تكاليف التشغيل والصيانة لمنظومات الري بالسيول بمنطقة المشروع بموجب أحكام المادة 3-4 من هذه الاتفاقية لفترة 3 سنوات متتالية.
6. تم تشكيل مجلس ري بوادي تبن ويعمل بشكل متكامل.
7. بدأ العمل في تشكيل مجلس الري بمنطقة وادي زبيد.
8. تم الانتهاء من تنفيذ 60% من أعمال إعادة التأهيل التابعة للجزء (Ai) من المشروع و 80% من أعمال إعادة التأهيل التابعة للجزء (Aii).
9. تم الانتهاء من تشكيل اتحاد لجمعيات مستخدمي المياه لمنظومة الري بوادي تبن .
10. بدأ العمل في تشكيل اتحاد لجمعيات مستخدمي المياه لمنظومة الري بوادي زبيد.
11. تم الانتهاء من الإجراءات التشريعية المنطلقة بمشروع القانون الوارد في الجزء 4.06 من هذه الاتفاقية ويكون إصدار هذا القانون ونشرة في الجريدة الرسمية .
12. بدأ العمل في الأنشطة المتعلقة بالإعداد للمراحل اللاحقة للمشروع.

كما أن جدول 19 يتناول برنامج العلامات الإرشادية بصورة أوسع و جدول 20 يلخص مضمون و سياق برنامج المشروع و جميعها تؤكد على كل ما تم ذكره سابقاً.

¹⁴ اتفاقية القرض "ملحق الجدول (4) برنامج العلامات الإرشادية"

جدول 19 العلامات الإرشادية (ع. أ) للتنفيذ للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية¹⁵

العمل المتوقع		التوقيت	العلامة الإرشادية
وادي زبيد	وادي ثبن		المرحلة الأولى للبرنامج
<ul style="list-style-type: none"> ■ البدء بتشكيل وتدريب جمعيات مستخدمي المياه على مستوى القنوات الثانوية والثلاثية انطلاقاً من التنظيمات الغير رسمية لمجموعات مستخدمي المياه. ■ الاتفاق على ترتيبات المشاركة بالكلفة لاستعادة الكلفة الرأسمالية. ■ زيادة مساهمة الحكومة في تكاليف تشغيل وصيانة المنظومات الرئيسية للري بالسيول 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تشكيل وتدريب جمعيات مستخدمي المياه على مستوى القنوات الثانوية والثلاثية انطلاقاً من التنظيمات الغير رسمية لمجموعات مستخدمي المياه. ■ مشاركة جمعيات مستخدمي المياه في المفهوم و التصاميم لأعمال إعادة التأهيل. ■ زيادة مساهمة الحكومة في تكاليف تشغيل وصيانة المنظومات الرئيسية للري بالسيول 	نهاية السنة الأولى التنفيذ	ع.أ. - 1
			ع.أ. - 2
			ع.أ. - 3
<ul style="list-style-type: none"> ■ الانتهاء من تشكيل وتدريب جمعيات مستخدمي المياه على مستوى القنوات الثانوية والثلاثية انطلاقاً من التنظيمات الغير رسمية لمجموعات مستخدمي المياه. ■ مشاركة جمعيات مستخدمي المياه في المفهوم و التصاميم لأعمال إعادة التأهيل. ■ الإعداد والاتفاق على ترتيبات المساهمة في كلفة التشغيل و الصيانة 	<ul style="list-style-type: none"> ■ مشاركة جمعيات مستخدمي المياه في الخطوات التنسيقية لما قبل إجراءات التوريد لتنفيذ الأعمال الرئيسية. ■ البدء في نقل إدارة الري على مستوى القناة الثانوية للمنظومة. ■ الإعداد والاتفاق على ترتيبات المساهمة في كلفة التشغيل و الصيانة 	نهاية السنة الثانية التنفيذ	ع.أ. - 4
			ع.أ. - 5
			ع.أ. - 6
<ul style="list-style-type: none"> ■ مشاركة جمعيات مستخدمي المياه في الخطوات التنسيقية لما قبل إجراءات التوريد لتنفيذ الأعمال الرئيسية. ■ البدء في نقل إدارة الري على المستوى الرئيسي للمنظومة. ■ البدء في تشكيل اتحاد جمعيات مستخدمي المياه وآلية إدارة مشتركة للمنظومة (مجلس الري) ■ يبدأ المزارعون بدفع مساهماتهم في تكاليف التشغيل والصيانة . 	<ul style="list-style-type: none"> ■ البدء في نقل إدارة الري على مستوى القناة الرئيسية للمنظومة. ■ الانتهاء من نقل إدارة الري على مستوى القناة الثانوية للمنظومة. ■ البدء في تشكيل اتحاد جمعيات مستخدمي المياه وآلية إدارة مشتركة للمنظومة (مجلس الري) ■ يبدأ المزارعون بدفع مساهماتهم في تكاليف التشغيل والصيانة . 	نهاية السنة الثالثة التنفيذ	ع.أ. - 7
			ع.أ. - 8
			ع.أ. - 9
			ع.أ. - 10

تابع جدول 19 العلامات الإرشادية (ع. أ) للتنفيذ للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية

العمل المتوقع		التوقيت	العلامة الإرشادية
وادي زبيد	وادي تبن		المرحلة الأولى للبرنامج
<ul style="list-style-type: none"> ■ البدء في تشكيل اتحاد جمعيات مستخدمي المياه للمنظومة. ■ صدور قانون الري. ■ اتخاذ القرار حول الدخول في المرحلة الثانية للبرنامج من عدمه (بناءً على الإنجاز وفق ع.أ 1_ إلى ع.أ 11_). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الانتهاء من نقل إدارة الري على مستوى القناة الرئيسية للمنظومة. ■ الانتهاء من تشكيل اتحاد جمعيات مستخدمي المياه للمنظومة. ■ صدور قانون الري. ■ اتخاذ القرار حول الدخول في المرحلة الثانية للبرنامج من عدمه (بناءً على الإنجاز وفق ع.أ 1_ إلى ع.أ 11_). 	نهاية السنة الرابعة التنفيذ	■ ع.أ. - 11
			■ ع.أ. - 12
			■ ع.أ. - 13
			■ ع.أ. - 14
<ul style="list-style-type: none"> ■ الانتهاء من نقل إدارة الري إلى المزارعين على مستوى وقنوات للمنظومة. ■ الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل للمرحلة الأولى. ■ تم البدء بالإعداد للمشاريع الفرعية للمرحلة الثانية من البرنامج ■ تم البدء في الإعداد لتشكيل مجلس الري ، وتم الانتهاء من تشكيل اتحاد جمعيات مستخدمي المياه للمنظومة 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل للمرحلة الأولى. ■ تم البدء بالإعداد للمشاريع الفرعية للمرحلة الثانية من البرنامج ■ مجلس الري يمارس جميع مهامه فعلياً. 	نهاية السنة الخامسة التنفيذ	■ ع.أ. - 15
			■ ع.أ. - 16
			■ ع.أ. - 17
المرحلة الثانية للبرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> ■ تم البدء في تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لوديان المرحلة الثانية. ■ مجلس الري يمارس جميع مهامه فعلياً. ■ الانتهاء من تشكيل وتدريب جمعيات مستخدمي المياه في مستوى القنوات الرئيسية لوديان المرحلة الثانية. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تم البدء في تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لوديان المرحلة الثانية. ■ الانتهاء من تشكيل وتدريب جمعيات مستخدمي المياه على مستوى القنوات الرئيسية لوديان المرحلة الثانية. 	نهاية السنة السادسة التنفيذ	■ ع.أ. - 18
			■ ع.أ. - 19
			■ ع.أ. - 20
<ul style="list-style-type: none"> ■ تم تشكيل اتحادات جمعيات مستخدمي المياه و مجالس الري لمنظومات ووديان المرحلة الثانية للبرنامج. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تم تشكيل اتحادات جمعيات مستخدمي المياه و مجالس الري لمنظومات ووديان المرحلة الثانية للبرنامج. 	نهاية السنة السابعة	■ ع.أ. - 21
<ul style="list-style-type: none"> ■ الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال إعادة التأهيل للمرحلة الثانية. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال إعادة التأهيل للمرحلة الثانية. 	نهاية السنة الثامنة التنفيذ	■ ع.أ. - 22
<ul style="list-style-type: none"> ■ جمعيات مستخدمي المياه و اتحادات جمعيات مستخدمي المياه للمرحلة الثانية أصبحت تمارس مهامها. ■ آلية الإدارة المشتركة لمشاريع المرحلة الثانية أصبحت فعالة. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ جمعيات مستخدمي المياه و اتحادات جمعيات مستخدمي المياه للمرحلة الثانية أصبحت تمارس مهامها. ■ آلية الإدارة المشتركة لمشاريع المرحلة الثانية أصبحت فعالة. 	بدء	■ ع.أ. - 23
			■ ع.أ. - 24

جدول 20 مضمون و سياق برنامج المشروع¹⁶

القضايا الرئيسية	ما سينفذ خلال المرحلة الأولى والثانية للبرنامج	ما سينفذ خلال المرحلة الأولى للبرنامج
	ستغطي مساحة 90,000 هكتار في السبعة الوديان الرئيسية للري بالسيول : (ثين ، زبيد ، مور ، بناءحسان، رمع ، سهام) - خلال فترة 10 سنوات	ستغطي مساحة 26,000 هكتار في اثنين من الوديان الرئيسية للري بالسيول : (ثين ، زبيد) - خلال فترة 5 سنوات
التمويل لاستدامة أعمال التشغيل والصيانة	على الحكومة توفير الاعتمادات المالية لتغطية نفقات التشغيل والصيانة لجميع الوديان الرئيسية ابتداءً من عام 2001	على الحكومة توفير الاعتمادات المالية لتغطية نفقات التشغيل والصيانة لجميع الوديان الرئيسية ابتداءً من عام 2001
	تأسيس آلية لتقاسم نفقات التشغيل والصيانة من خلالها سيساهم مستخدمو المياه في دفع نفقات التشغيل والصيانة. الحكومة سوف تساهم على أساس متناقض ومقابل الزيادة المتوقعة لمساهمة المزارعين.	تأسيس آلية لتقاسم نفقات التشغيل والصيانة من خلالها سيساهم مستخدمو المياه في دفع نفقات التشغيل والصيانة. الحكومة سوف تساهم على أساس متناقض ومقابل الزيادة المتوقعة لمساهمة المزارعين.
	تنفيذ آلية تقاسم نفقات التشغيل والصيانة في السبعة الوديان الرئيسية للري بالسيول بحلول عام 2007 .	تنفيذ آلية تقاسم نفقات التشغيل والصيانة في الوديان الرئيسية للري بالسيول بحلول عام 2002 .
		توفير ميزانية النفقات الجارية لتغطية نفقات التشغيل والصيانة ولتغطية نفقات الفعاليات الجديدة للتشغيل والصيانة ابتداءً من عام 2002 وخلال فترة المرحلة الأولى.
ضعف المؤسسات و الإدارة لمنظومات الري بالسيول	اللامركزية في إدارة السبع المنظومات الرئيسية للري بالسيول إلى مستوى المنظومة ، و تأسيس مجالس الري (ICs) و اتحاد جمعيات مستخدمي المياه للمنظومة (SWUFs) إلى نفس ذلك المستوى مع إشراك مستخدمي المياه (عام 2008).	اللامركزية في إدارة منظومتي الري بالسيول إلى مستوى المنظومة ، و تأسيس مجالس ري (ICs) و اتحاد جمعيات مستخدمي المياه للمنظومة (SWUF) إلى نفس ذلك المستوى لكل من المنظومتين مع إشراك مستخدمي المياه (عام 2004).
	تأسيس عدد ××× جمعية لمستخدمي المياه (WUAs) في السبع المنظومات الرئيسية للري بالسيول في البلد على مستويات القنوات الثلاثية و الفرعية و تحملها مسؤوليات التشغيل و الصيانة (في السبع المنظومات الرئيسية للري بالسيول) لتلك المنظومات.	تأسيس 29 جمعية لمستخدمي المياه (WUAs) في مستويات القنوات الثلاثية و الفرعية و تحملها مسؤوليات التشغيل و الصيانة في منظومتي الري بالسيول.
	إعادة تحديد (تعريف) دور المؤسسات الحكومية للري (بحلول عام 2003) بما في ذلك : إعادة تنظيم هيكله هذه المؤسسات بحيث يتركز عملها في التخطيط و دعم المستخدمين (الدراسات) اللامركزية في المسؤوليات ((WUAs),(ICs))	إعادة تحديد (تعريف) دور المؤسسات الحكومية للري (بحلول عام 2003) بما في ذلك : إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث يتركز عملها في التخطيط و دعم المستخدمين (الدراسات) اللامركزية في المسؤوليات ((WUAs),(ICs))
	تدريب جمعيات مستخدمي المياه WUAs و اتحادات جمعيات مستخدمي المياه SWUFs و مجالس الري ICs و كوادر الحكومة في السبع المنظومات التي في البلد.	تدريب جمعيات مستخدمي المياه WUAs و اتحادات جمعيات مستخدمي المياه SWUFs و مجالس الري ICs و كوادر الحكومة في المنظومتين.
الخدمات الضئيلة التشغيل والصيانة	توفير معدات التشغيل و الصيانة وقطع الغيار لمنظومات الري في السبع المنظومات.	توفير معدات التشغيل و الصيانة وقطع الغيار اللازمة لمنظومتي الري في وادي ثين و وادي زبيد.
	إعداد و تنفيذ نظام إدارة المعلومات (MIS) في السبع المنظومات.	إعداد و تنفيذ وإختبار نظام إدارة المعلومات (MIS) في المنظومتين.
	التدريب والمعونة الفنية.	التدريب والمعونة الفنية.
تدهور البنية التحتية	إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للسبع المنظومات على مستويات القنوات الثلاثية الرئيسية والفرعية و المنشآت الرئيسية وبما في ذلك أعمال الحماية للوديان.	إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للمنظومتين على مستويات القنوات الثلاثية الرئيسية والفرعية و المنشآت الرئيسية وبما في ذلك أعمال حماية للوديان.

آلية تنفيذ المشروع ودور الجهات ذات العلاقة 3-8

إدارة المشروع 1-3-8

لقد تم تصميم المشروع ليتم تنفيذه خلال خمس سنوات (من بداية عام 2001 م وينتهي العمل بنهاية عام 2005 ميلادية). و يدار المشروع من خلال وحدة إدارية مقرها صنعاء وتعرف بـ " وحدة إدارة المشروع" و وحدتين تنفيذيتين أحدهما في وادي زبيد والأخرى في وادي ثبن. و تخضع وحدة إدارة المشروع لإشراف لجنة تسيير المشروع، وكما هو في شكل 6 أدناه

لجنة تسيير المشروع - Steering Committee (SC) 2-3-8

وزارة الزراعة والري (MAI) هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشكل عام. و هي مسؤولة عن إصدار وفرض أي ترتيبات إدارية أو قانونية يتفق عليها مع هيئة التنمية الدولية . و قد وردت تشكيلة لجنة تسيير المشروع (SC) في وثيقة المشروع، على النحو التالي:


- وزير الزراعة والري
- وكيل وزارة الزراعة و الري
- وكيل وزارة التخطيط و التنمية لقطاع المشروعات
- وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية
- مدير عام الإدارة العامة للري
- مدير عام المشروع
- رئيساً
- عضواً
- عضواً
- عضواً
- عضواً
- عضواً / و مقرراً

وحدة إدارة المشروع - Project Management Unit (PMU) 3-3-8

لقد نصت وثيقة القرض على أن يدار المشروع من قبل وحدة إدارة المشروع PMU (مقرها صنعاء) و وحدتين PIU تنفيذيتين أحدهما في وادي زبيد و الأخرى في وادي ثبن و تتولى وحدة إدارة المشروع عملية التنسيق و الإشراف على تنفيذ فعاليات المشروع بما فيها التالي:

- مشتريات البضائع و الأعمال المدنية و الخدمات الاستشارية.
- إدارة الخدمات الاستشارية.
- معاملة و إصدار و تحرير طلبات السحب.
- الإشراف و التقييم و المتابعة على الوحدات التنفيذية للمشروع و PIU في وادي زبيد و في وادي ثبن.
- إعداد الترتيبات و رفع التقارير المحاسبية و تقارير مراجعة الحسابات؛
- إعداد و رفع التقارير الدورية عن تقدم العمل للمراجعة من قبل وزارة الزراعة والري، MAI لجنة التسيير SC و هيئة التنمية الدولية (IDA).
- متابعة و تقييم إثر المشروع. أيضاً، وحدة إدارة المشروع PMU ستكون المسؤولة عن الإشراف و التنسيق و تقديم الدعم لإنشاء و تطوير جمعيات مستخدمي المياه WUAs و اتحادات جمعيات مستخدمي المياه إلى المؤسسة SWUFs .
- ترفع، وحدة إدارة المشروع PMU تقاريرها إلى رئيس لجنة تسيير المشروع

شكل 6 الهيكل التنظيمي لمشروع تطوير الري



الوحدات التنفيذية للمشروع - (PIUs) Project Implementation Units

4-3-8

تم إنشاء وحدتين تنفيذيتين للمشروع أحدهما في وادي زبيد و الأخرى في وادي ثبن، و الوحدات التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ فعاليات مكونات المشروع ميدانياً وستعمل هذه الوحدات إلى جانب إدارات المشاريع الموجودة في كلاً من زبيد و ثبن، يتم توظيف و إدارة كوادر هذه الوحدات وفقاً لإرشادات وحدة إدارة المشروع PMU المتفق عليه مع هيئة التنمية الدولية (IDA)، كما تم التعاقد مع كوادر الوحدات التنفيذية بالتناقص المفتوح و أعطيت الأولوية لذوي الخبرة من موظفي وزارة الزراعة و الري (هيئة تطوير تهامة بالنسبة للوحدة التنفيذية لوادي زبيد، إدارة الري في كلاً من محافظة عدن و محافظة لحج بالنسبة للوحدة التنفيذية للمشروع بوادي ثبن كما أعطيت الأولوية لموظفي الوحدة التنفيذية لمشروع الحفاظ على الأراضي و المياه في محافظة لحج بالنسبة للوحدة التنفيذية للمشروع بوادي ثبن.

الكادر الوظيفي لوحدة إدارة المشروع و الوحدات التنفيذية – PMU & PIU Staff

5-3-8

لقد تم إتباع وثيقة المشروع و اتفاقية القرض في عملية تأسيس وحدة إدارة المشروع و الوحدتين التنفيذيتين للمشروع بوادي زبيد و وادي ثبن، حيث التوظيف بالتناقص المفتوح و وفق الإجراءات المتفق عليه بين هيئة التنمية الدولية و الحكومة. كما إن الكادر الوظيفي لوحدة إدارة المشروع من: مدير المشروع، مهندس المشروع، اختصاصي بناء مؤسسي، مدير مالي و إداري، اختصاصي مشتريات، اختصاصي متابعة و تقييم و، و اختصاصي إعلام و اتصال و جدول 21 يبين مسميات و وظائف المشروع كما وردت في وثيقة المشروع.

بالنسبة للوحدات التنفيذية في وادي ثبن و وادي زبيد يتكون الكادر الوظيفي لكل وحدة من: مدير للوحدة، مهندس، محاسب، مساعد اختصاصي بناء مؤسسي، اختصاصي محاصيل (بالإضافة إلى كوادر مساعدة بين مسميات الوظائف و أسماء الأشخاص الشاغرين لها..

مصنوفة مكونات المشروع و آلية تنفيذها و دور الجهات ذات العلاقة

4-8

قامت إدارة المشروع بإعداد مصنوفة جدول 22 تلخص مكونات و أنشطة مشروع تطوير الري و آلية تنفيذها و دور الجهات و الهيئات ذات العلاقة و قد تم مناقشتها و استعراضها مع بعثة البنك الدولي في 3 فبراير 2002 في الاجتماع الذي عقد في مكتب الأخ و كيل وزارة الزراعة و الري و ضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

جدول 21 قائمة بوظائف مشروع تطوير الري كما وردت في وثيقة المشروع

شخص/ شهر (man/month)	Description
	أ. وحدة إدارة المشروع/ بصنعاء Project Management Unit (PMU) in Sana'a
	الكادر الرئيسي Key Staff
60	(1) المدير الوطني للمشروع National Project Director
60	(2) مهندس المشروع Project Engineer
60	(3) اختصاصي بناء مؤسسي Institutional Specialist
60	(4) مدير مالي و إداري Accountant & Financial Specialist
60	(5) اختصاصي مشتريات Procurement Specialist
60	(6) اختصاصي تقييم و متابعة Evaluation Specialist & Monitoring
60	(7) اختصاصي إعلام و اتصال National communication specialist
420	جملة فرعية بالكادر الرئيسي Key Staff لوحدة إدارة المشروع
	الكادر المساعد Support Staff
120	(8) سكرتارية Secretaries
120	(9) كتّاب Clerks
180	(10) سائقين Drivers
120	(11) حراس Watchmen
540	جملة فرعية بالكادر المساعد Support Staff لوحدة إدارة المشروع
960	جملة فرعية بكامل كادر (Key Staff & Support Staff) لوحدة إدارة المشروع
	ب. الوحدة التنفيذية للمشروع بوادي تين (Wadi Tuban PIU)
	الكادر الرئيسي Key Staff
60	مدير Director
60	مهندس Engineer
60	مساعد أخصائي بناء مؤسسي Assistant Institutional
60	محاسب/كاتب Accountant/Clerk
60	أخصائي محاصيل Agronomist
300	جملة فرعية بالكادر الرئيسي Key Staff للوحدة التنفيذية بوادي تين (W. Tuban PIU)
	الكادر المساعد Support Staff
120	سكرتارية Secretaries
120	سائقين Drivers
120	حراس Watchmen
360	جملة فرعية بالكادر الرئيسي Key Staff للوحدة التنفيذية بوادي تين (W. Tuban PIU)
660	جملة فرعية بكامل لكادر (All Staff of W. Tuban PIU) للوحدة التنفيذية بوادي تين
	ج. الوحدة التنفيذية للمشروع بوادي زبيد (Wadi Zabid PIU)
	الكادر الرئيسي Key Staff
60	مدير Director
60	مهندس Engineer
60	مساعد أخصائي بناء مؤسسي Assistant Institutional
60	محاسب/كاتب Accountant/Clerk
60	أخصائي محاصيل Agronomist
300	جملة فرعية بالكادر الرئيسي Key Staff للوحدة التنفيذية بوادي زبيد (W. Zabid PIU)
	الكادر المساعد Support Staff
120	سكرتارية Secretaries
120	سائقين Drivers
120	حراس Watchmen
360	جملة فرعية بالكادر الرئيسي Key Staff للوحدة التنفيذية بوادي زبيد (W. Zabid PIU)
660	جملة فرعية بكامل لكادر (All Staff of W. Zabid PIU) للوحدة التنفيذية بوادي زبيد
1020	إجمالي الكادر الرئيسي Key Staff للمشروع
1260	إجمالي الكادر المساعد Total IIP Support Staff للمشروع

جدول 22 مصفوفة مكبات المشروع و دور الجهات ذات العلاقة

الجهات ذات العلاقة		الجهات ذات العلاقة		الجهات ذات العلاقة		الجهات ذات العلاقة		الجهات ذات العلاقة		
مكاتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة لحج	
H	G	F	E	D	C	B	A			
<p>مكاتب مستخدمى المياه WUAs</p>	<p>المشاركة مع PIU، إدارة الري بالحج، TA، في: اختيار وتحديد الأولويات الإنشاء إلى تطبيقات مستخدمى المياه</p>	<p>المشاركة مع PIU، إدارة الري بالحج، TA، في: تحديد الأولويات على مستوى الري اختيار أعمال التطوير تطبيق PIU النهي: كفاية الترسبات التي امرت بالري (التصوير ما و اعادتها) كفاية مخلفات منبثات الري (البحر ، قوتات اطرافات .. الخ) التصوير ما و اعادتها</p>	<p>المشاركة مع PIU، WUAs، TA، في: تصليح PIU النهي: مراجعة تطوير اولويات المستفيدين اختيار المشاريع و اولويات المستفيدين</p>	<p>III مشروع تطوير الري الوحدة التنفيذية بواي بين PIU/WT</p>	<p>مشروع تطوير الري PMU</p>	<p>وحدة ادارة المشروع PMU</p>	<p>مقاولون</p>	<p>مستشارون TA</p>	<p>وصف الشكون (العالية) و الية التنفيذ</p>	<p>مكبات المشروع / الجهات ار اعادة تامل و تطوير البنية التحتية لري باسيول اصحل استشارية- المسوحات و التحريات التطوير عرايه التصاميم التنفيذية للنفود الريئية اختيار النموذج الهيدروليكي الاعتراف على تنفيذ اصحل اعادة التامل للنفود الريئية.</p>
<p>الاتحاد في تكاليف بعض الاصحل</p>	<p>التنفيذ في تطبيقات مجتملى الري الاعتراف في وضع خطط التطوير و الصيانة الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>التنفيذ في تطبيقات مجتملى الري الاعتراف في وضع خطط التطوير و الصيانة الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>المشاركة مع PIU، WUAs، TA، في: تصليح PIU النهي: مراجعة تطوير اولويات المستفيدين اختيار المشاريع و اولويات المستفيدين</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>التنفيذ و التنفيذ مراجعة الاصحل المنجزة و اقرارها التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة</p>	<p>التنفيذ الاعتراف على التنفيذ</p>	<p>التنفيذ بالاعتراف مع ادارة الري و PIU توفير الدعم الفني</p>	<p>اصحل تشكيل و تنظيم مستخدمى المياه بالشوكة (استشاري Plus+Pmtr)</p>	<p>ب الري بالمشاركة (PIW) تنظيم تطبيقات ادارة الري بالمشاركة، 1: (WUAs, SWUFS and IC's) تطوير الري بالحج، 2: مراجعة الري بالحج، 3: تنظيم ادارة المعلومات (MIS) تنظيم الاعتراف بالسيول نموذج ادارة السيول</p>	
<p>المشاركة مع ادارة الحفلة و التنفيذ و المساهمة تدريجيا في التكاليف</p>	<p>توفير الاريات المحددة في بيئة المشروع و التنسيق مع الوحدة التنفيذية عند التنفيذ</p>	<p>توجيه المستفيدين بجمع المعلومات</p>	<p>تطبيق برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>	<p>تقديم برادع الصيانة بالاعتراف مع الجهات الاخرى تطبيق بين الاعتراف و ادارة الري (WUAs) توفير الدعم الفني لـ WUAs الاعتراف في وضع خطط الري</p>
<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>	<p>التنسيق مع الادارة العامة الري</p>

1. وادى تين

1-4-8

دور المستفيدين في التنفيذ

لقد تم تبني "إدارة الري بالمشاركة" (Participatory Irrigation Management (PIM) منهجاً و وسيلة لتنفيذ مكونات مشروع تطوير الري و تحقيق أهدافه المتمثلة في:

1. تأمين النقل و التوزيع و الاستخدام الكفاء و المستدام للمياه في منظومتي الري بالسيول في وادي زبيد و وادي ثين من خلال:

- أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية لمنشآت الري بهما.
- إدارة الري بالمشاركة.

2. زيادة الإنتاج الزراعي و دخل المزارعين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للمشاهدات الزراعية.

و لتحقيق أهداف المشروع يجب أن تكون آلية تنفيذ مكوناته قائمة على الربط الوثيق بين أعمال إعادة التأهيل و أعمال ومكونات المشروع الأخرى مع تشكيل تنظيمات مستخدمي المياه و تطبيق مبدأ إدارة الري بالمشاركة (PIM) و نقل إدارة الري (IMT) Irrigation Management Transfer .

و على سبيل المثال لا الحصر يتم إشراك المستفيدين في التالي:

- اشترك المستفيدين في كافة مراحل الدراسات و اختيار الأعمال (أعمال إعادة التأهيل و أعمال المنشآت الجديدة) بناءً على تحديد أولويات المستفيدين و المعطيات الفنية لهذه المواقع، و ارتباط تنفيذ هذه الأعمال بمدى تنظيم المستفيدين في تنظيمات مستخدمي المياه و استعدادهم في المساهمة في تنفيذ الأعمال و تحمل تبعات صيانتها و في حدود قدراتهم.
- العمل المشترك للمستفيدين (جمعيات مستخدمي المياه) و موظفي الحكومة من خلال مجالس الري (على مستوى الوادي) الذي سيعمل في عضويته ممثلين عن:

1. جمعيات مستخدمي المياه.

2. الجهات الحكومية التابعة لوزارة الزراعة و الري و العاملة في إدارة هذه الوديان المستهدفة بالتطوير وهي:

- إدارة و مسؤولي التشغيل و الصيانة في المنطقة الجنوبية/مشروع وادي زبيد /هيئة تطوير تهامة. بالنسبة لوادي زبيد.

- إدارة الري بمكتب وزارة الزراعة و الري محافظة لحج بالنسبة لوادي ثين.

- ممثلين عن الحكم المحلي.

و فيما يلي ذكر لبعض مهام مجلس الري بالتالي:

1. وضع خطط الري و إقرارها.

2. وضع خطط التشغيل و الصيانة وتقدير تكاليفها (على مستوى الوادي) و المساهمة في تحمل مهام و نفقات تشغيل و صيانة منظومات الري و في حدود قدراتهم المالية و الفنية.
3. حل المشاكل و النزاعات المتعلقة بقضايا الري بين المستفيدين (على مستوى الوادي).
4. الاشتراك في رسم و تنفيذ خطوات النقل التدريجي لمهام الإدارة و التشغيل و الصيانة.

تنفيذ أعمال إعادة التأهيل

2-4-8

يتم تنفيذ معظم مكونات المشروع المرتبطة بأعمال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري بالسيول في وادي ثين (محافظة لحج) و وادي زبيد (محافظة الحديدة) بواسطة مقاولين، كما إن التصاميم و المسوحات تتم من قبل مستشارين دوليين، و يعملون تحت إشراف إدارة المشروع و الوحدات التنفيذية لمشروع تطوير الري في وادي زبيد و وادي ثين. و سيتم تنفيذ الأعمال على النحو التالي:

الأعمال العاجلة ذات الأولوية

1.2.4.8

هي تلك الأعمال التي تخدم قطاع واسع من المجتمع و لا يقتصر الاستفادة منها على مستخدمي المياه مثل الطرقات أو أعمال حماية القرى و ضفاف الوديان من الانجراف أو أعمال إعادة تأهيل منشآت الري/التحكم الرئيسية التي تفوق قدرة المستفيدين و تم تحديد هذه الأعمال كالتالي:.

- ✓ أعمال الطرقات.
- ✓ أعمال حماية القرى و ضفاف الوديان.
- ✓ أعمال إعادة تأهيل منشآت التحكم الرئيسية.

و يقوم بتنفيذ هذه الأعمال مقاولون محليون من خلال مناقصات تنافسية ويتم تمويل هذه الأعمال بنسبة 100% من المشروع (85% من قرض هيئة التنمية الدولية رقم 3412 يمين و 15% مساهمة الحكومة).

أعمال الري بالمشاركة (بمساهمة المستفيدين)

2.2.4.8

و هي الأعمال التي تنحصر في شبكة القنوات الثانوية و الثلاثية و البوابات و المآخذ و مساقط المياه و يتم تحديدها وتصميمها بالمشاركة مع جمعيات مستخدمي المياه عبر لجان التصاميم الفلاحية و قد قام الاستشاري بإعداد أوراق العمل (ورقة العمل رقم 21) و الأدلة و الإرشادات وفقاً لخطوات أعدها الاستشاري و تم الاتفاق على إتباعها و كما هي موضحة في شكل 7 (خطوات التصاميم بالمشاركة) متفق عليها تم حدها الإستشاري كما يتم الإتفاق مع الجمعيات على المساهمة في التمويل بنسبة حوالي 10% من إجمالي التكلفة التقديرية للأعمال المتفق على تنفيذها و يقوم بتنفيذ العقود الرئيسية من قبل مقاولين من خلال مناقصات محلية تنافسية من المشروع (85% من قرض هيئة التنمية الدولية رقم 3412 يمين و

15% مساهمة الحكومة). و تتم هذه المساهمة في التمويل بواسطة الجمعيات بإتباع أي أو كل من الطرق التالية:

1. أعمال تقوم بتنفيذها جمعيات مستخدمي المياه بعقود منفصلة لا تزيد قيمتها عن 10,000 دولار ويساهم فيها المشروع بـ 70% من الكلفة بينما المستفيدين يساهمون بـ 30% من الكلفة. وتم تكليف الاستشاري بإعداد دليل الإشراف على العقود مع الجمعيات، و تم مناقشة و إقرار هذا الدليل مع بعثة البنك الدولي في ابريل 2003 ، و شكل 7 و شكل 8 توضح آلية الإشراف و سبل تنظيمها و إدارتها مالياً و إدارياً.
2. أعمال يقوم بتنفيذها المستفيدين بتمويل ذاتي منهم 100%.
3. المساهمة نقداً.

كما أن تنفيذ هذه الأعمال يتم بالتعاون و التنسيق الوثيق بين الوحدات التنفيذية و جمعيات مستخدمي المياه المستفيدين و إدارة المنطقة الجنوبية بالنسبة لوادي زبيد ، و مكتب الزراعة في لحج و إدارة الري و استصلاح الأراضي في عدن و ذلك من حيث اختيار و تحديد الأوليات و المواقع و الأعمال التي سيشملها التطوير و التأهيل . حيث تم بهذا الصدد التالي:

3-4-8 تشغيل و صيانة منشآت الري

1.3.4.8 صيانة و تشغيل وديان المرحلة الأولى (وادي زبيد و وادي تبن)

لقد تم اختيار وادي زبيد و وادي تبن لتنفيذ فيهما أنشطة المرحلة الأولى لمشروع تطوير الري و الذي تطوير تشغيل و صيانة منشآت البنية التحتية لكلا من منظومتي الري بالسبيل في وادي زبيد و وادي تبن . و سيتم تطوير تشغيل و صيانة منشآت البنية التحتية من خلال المشاركة الفعلية للمستفيدين في تشغيل و صيانة منظومتي الري بهذين الواديين، حيث سيتم الآتي:

1. تبني سياسة للنقل التدريجي لمهام التشغيل و الصيانة و مشاركة المستفيدين في تحمل نفقات الصيانة بشكل تدريجي و بما يتناسب مع قدراتهم المالية و الفنية.

2. صيانة المعدات القديمة التابعة لكلا من:

- المعدات التابعة لمكتب الزراعة و الري م/لحج ، وحدة الحفاظ على الأراضي و المياه (تبن) جدول رقم (4) بالنسبة لوادي تبن ويتم تشغيلها في تنفيذ أعمال الصيانة في الوادي و لا يسمح بتشغيلها خارج الوادي أو لأعمال غير أعمال الصيانة كما سيقوم مشروع تطوير الري و بالشراكة مع المستفيدين بتوفير الوقود و الزيوت و الحوافز القانونية للعاملين ، تبقى المعدات تحت إدارة الوحدة التنفيذية لمشروع تطوير الري و يتلقى تشغيلها التوجيهات من قبل إدارة الوحدة التنفيذية لمشروع تطوير الري.
 - المعدات التابعة لهيئة تطوير تهامة (المنطقة الجنوبية/مشروع وادي زبيد) جدول رقم (6). بالنسبة لوادي تبن ويتم تشغيلها في تنفيذ أعمال الصيانة في الوادي و لا يسمح بتشغيلها خارج الوادي أو لأعمال غير أعمال الصيانة كما سيقوم مشروع تطوير الري و بالشراكة مع المستفيدين بتوفير الوقود و الزيوت و الحوافز القانونية للعاملين ، تبقى المعدات تحت إدارة الوحدة التنفيذية لمشروع تطوير الري و يتلقى تشغيلها التوجيهات من قبل إدارة الوحدة التنفيذية لمشروع تطوير الري.
- توفير معدات جديدة ثقيلة للتشغيل و الصيانة لوادي تبن و وادي زبيد.

- توفير المواد و العدد اللازمة لإجراء الصيانة الروتينية لمنشآت التحكم (البوابات .. الخ) من قبل إدارة مشروع تطوير الري و بالشراكة مع المستفيدين و يتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل كوادر الصيانة والتشغيل في المنطقة الجنوبية بالنسبة لوادي زبيد، و كوادر إدارة الري /مكتب وزارة الزراعة و الري بمحافظة لحج بالنسبة لوادي ثبن.
- بالنسبة لمراقبة المياه في وادي زبيد سيتم من خلال كادر محدود في وحدة مراقبة المياه التابعة للمنطقة الجنوبية وسيقوم مشروع تطوير الري بتحديث أجهزه القياس و الرصد الموجودة و توفير النواقص.

2.3.4.8 - صيانة وتشغيل وديان المرحلة الثاني.

لقد كان موضوع توفير الحكومة لمخصصات الصيانة و التشغيل لوديان المرحلة الثانية و رصدها في موازنتها للسنوات من 2001م. إلى 2005م. أحد الشروط التي وضعتها هيئة التنمية الدولية كشرط للتفاوض على تمويل مشروع تطوير الري و قد قدمت الحكومة التزاماً كتابياً بذلك و الجدول أدناه يبين هذه الوديان و المبالغ المفروض رصدها لتنفيذ أعمال الصيانة بها.

المبلغ		اسم الوادي و مساحته
ريال	دولار	
أ- وديان تهامة		
31,600,000	200,000	وادي مور 25,000 هكتار
15,168,000	96,000	وادي رمع 12,000 هكتار
10,112,000	64,000	وادي سهام 8,000 هكتار
65,880,000	360,000	جملة فرعية
ب - وادي بنا و وادي حسان		
22,752,000	144,000	وادي بنا 18,000 هكتار
7,584,000	48,000	وادي حسان 6,000 هكتار
30,336,000	192,000	جملة فرعية
87,216,000	552,000	الإجمالي الكلي

كما أن تنفيذ أعمال الصيانة لوديان المرحلة الثانية خلال الفترة من 2001 إلى 2005م. هي شرط لإدخال هذه الوديان ضمن الوديان التي سوف يشملها نشاط مشروع تطوير الري (المرحلة الثانية من عام 2006م. إلى 2010م.). و على الجهات المعنية بتنفيذ برامج الصيانة لوديان المرحلة الثانية المذكورة أعلاه رفع تقارير الإنجاز الدورية إلى وحدة إدارة مشروع تطوير الري لتضمينها في تقارير الإنجاز الدورية و تسليمها للبنك الدولي.

5-8 الخدمات الاستشارية للمشروع

أن المشروع منذ بدايات أعمال التحضير له قد صمم على أن يتم تنفيذ أعمال الري و البيئة و إدارة الري بالمشاركة و برامج الدراسات و تطوير الدعم المؤسسي بواسطة كادر استشاري محلي و أجنبي يتم التعاقد معه عبر وحدة إدارة المشروع بشكل فردي. إلا انه فيما بعد وبعد نفاذ اتفاقية القرض و في ورشة عمل تدشين المشروع المنعقدة في فبراير 2001 تبته كل من البنك الدولي ووزارة الزراعة و الري إلى أن أسلوب التعاقدات الفردية للقيام بهذا النوع من العمل سوف يقود إلى صعوبات جمة نتيجة لعدم توفر هذا النوع من الخبرات و المجالات المدونة في الشروط المرجعية للتخصصات المختلفة من جهة، و وجود مخاطرة في تنفيذ أعمال الاستشارات بالتعاقد الفردي و ذلك

لطبيعة ترابط أعمال الاستشارات ببعضها البعض و ذلك لطبيعة مكونات المشروع و شروط تمويلها و تنفيذها حيث أن اتفاقية القرض قد نصت في الفقرة 4.07 على عدم البدء بأي أعمال إنشائية تتعلق بتحديث و تأهيل المنشآت في الوديين المتمثلة في المكون الأول للمشروع (مكون : أ. أعمال إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول) إلا بعد استكمال تنفيذ مكون تشكيل تنظيمات إدارة الري بالمشاركة (تنظيمات مستخدمي المياه) التي تندرج تحت المكون الثاني للمشروع (مكون: ب. الري والبيئة و إدارة الري بالمشاركة) و الجدولين: جدول 23 و جدول 24 توضح طبيعة العمل و بنود الإنفاق لمكونات المشروع.

جدول 23 بنود الإنفاق و الكلفة لمكون أعمال إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول

البند			المبلغ (دولار)	مكونات المشروع
خدمات استشارية	أعمال مدنية	بضائع		
				أ. أعمال إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول
				1 - وادي تين
✓			70,000	أعمال المسح الطبوغرافي
✓			373,000	التصاميم التفصيلية لأعمال العقود الرئيسية
✓			160,000	الإشراف على تنفيذ الأعمال
	✓		<u>5,149,408</u>	أعمال إعادة التأهيل
			5,752,408	إجمالي وادي تين
				2 - وادي زبيد
✓			70,000	أعمال المسح الطبوغرافي
✓			292,000	التصاميم التفصيلية لأعمال العقود الرئيسية
✓			124,960	الإشراف على تنفيذ الأعمال
✓			80,000	تنفيذ النموذج الهيدروليكي
	✓		<u>4,165,361</u>	أعمال إعادة التأهيل
			4,732,321	أجمالي وادي زبيد
			10,484,729	إجمالي أعمال إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للري بالسيول

جدول 24 بنود الإنفاق و الكلفة لمكون الري والبيئة و إدارة الري بالمشاركة

البند			المبلغ (دولار)	مكونات المشروع
خدمات استشارية	أعمال مدنية	بضائع		
				ب. الري والبيئة و إدارة الري بالمشاركة
✓			2,704,500	1 - تشكيل تنظيمات إدارة الري بالمشاركة
				2 - التطوير في إدارة الري بالسيول
✓			399,000	رصد ومراقبة المعطيات للمرحلة الثانية
✓		✓	145,000	نظام إدارة المعلومات
✓		✓	101,000	تركيب وصيانة وتشغيل نظام الإنذار المبكر
✓			181,000	نموذج إدارة السيول
			826,000	إجمالي التطوير في إدارة الري بالسيول
		✓	3,427,391	3 - تطوير معدات التشغيل والصيانة
			976,671	4 - إجراءات التطوير البيئي
			7,934,562	إجمالي أعمال الري والبيئة و إدارة الري بالمشاركة

كما أن:

1. عملية التصاميم الهندسية (الأعمال الاستشارية) لأعمال إعادة التأهيل تتم من خلال إشراك المستفيدين (جمعيات مستخدمي المياه) و التشاور معهم في اختيار أنواع المنشآت و الأعمال التي ينفذها المشروع في النطاق الهيدروليكي و الجغرافي للجمعية.
2. لا يمكن القيام بتنفيذ أعمال التصاميم في أي جزء من الوادي إلا بعد أن يكون المستفيدين في هذا الجزء من الوادي قد انخرطوا في جمعية مستخدمي المياه و تم إشهار و تسجيل هذه الجمعية الخ. و هذا الجانب يقع تنفيذه على عاتق الاستشاري الموكل إليه أعمال تنظيمات إدارة الري بالمشاركة أي أن عملية التوفيق بين برنامجي تنفيذ الأعمال الاستشارية في جانب تنظيمات إدارة الري بالمشاركة و الجانب الهندسي سيكون صعب التحقيق من خلال التعاقد مع الاستشاريين الأفراد. و تم الاتفاق مع بعثة البنك الدولي لتدشين أعمال المشروع (فبراير 2001م) على تنفيذ الخدمات الاستشارية للمشروع بشقيها الهندسي و المؤسسي من قبل بيت خبرة واحد و إتباع إجراءات الإعلان و التعاقد وفق إجراءات التعاقد مع الاستشاريين المعمول به في المشاريع الممولة من قبل هيئة التنمية الدولية و البنك الدولي.

التعاقد مع الاستشاري

1-5-8

تنفيذا لتوصيات ورشة عمل تدشين المشروع المنعقدة في فبراير 2001 م العمل و مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه عملت إدارة المشروع منذ مارس 2001 على إعداد الوثائق اللازمة للاختيار و التعاقد مع الاستشاري، وقد أخذت إجراءات الإعلان و التحليل و الترسية قرابة 16 شهرا حيث تم التعاقد مع استشاري هولندي (شركة أركادس) في يونيو 2002 حيث يعتبر هذا التاريخ هو البداية الفعلية لأعمال المشروع و قد بلغ عدد الخبرات للخدمات الاستشارية : 130 شخص/شهر خبرات دولية، 29.5 شخص/شهر خبير إقليمي، 246 شخص/شهر خبره محلية و 722 كادر محلي مساعد ليصبح بذلك إجمالي كادر الاستشاري هو 1151 شخص/شهر وكما هو موضح في جدول 25 و جدول 26 .

جدول 25 ملخص بكادر الاستشاري العامل مع المشروع

شخص / شهر (man/month)	البيان Description
130	1. المستشارون الدوليون (International advisors)
29.5	2. المستشارون الإقليميون (Regional Advisors)
269.5	3. الكادر المحلي (National Staff)
722	أ. المستشارون المحليون (National Advisors)
991.5	ب. الكادر المحلي المساعد (Sub-Professional Staff)
	جملة فرعية بالكادر المحلي
1151.5	إجمالي كلي بكادر الاستشاري

جدول 26 قائمة بتخصصات وفترات عمل كادر الاستشاري العامل مع المشروع

شخص / شهر (man/month)	التخصص (Expertise)	الرمز Code
	1. المستشارون الدوليون (International advisors)	
30.0	رئيس فريق / تنظيم إدارة ري بالمشاركة	I-1
10.0	إختصاصي إتصال (إعلام)	I-2
12.0	إختصاصي إدارة ري	I-3
14.0	إختصاصي تدريب إدارة ري بالمشاركة	I-4
3.5	إختصاصي نظام إدارة معلومات (MIS)	I-5
2.0	إختصاصي نظام إنذار مبكر للفيضانات	I-6
4.5	إختصاصي إدارة مياه	I-7
3.0	إختصاصي تشغيل وصيانة منظومات الري بالسيول	I-8
4.5	إختصاصي هيدرولوجي	I-9
15.0	مهندس ري أول / نائب رئيس الفريق	I-10
4.5	إختصاصي أعمال ترابية	I-11
4.5	إختصاصي منشآت هيدروليكية	I-12
0.0	مهندس تصاميم	I-12a
1.5	إختصاصي ميكانيكي للبوابات	I-13
3.0	فني مساحة وتصاميم	I-14
	فني مساحة وتصاميم 2	I-14a
12.0	مستشار أول تنفيذ أعمال إنشائية	I-15
2.0	إختصاصي بناء مؤسسي لشنون المياه	I-16
1.0	إختصاصي تدريب في مجال إدارة الري	I-17
3.0	إختصاصي لإدارة المتكاملة للمياه	I-18
130.0	إجمالي المستشارون الدوليون (International advisors)	
	2. المستشارون الإقليميون (Regional Advisors)	
12.0	مهندس تصميم (أعمال ترابية)	R-1
7.0	مهندس تصميم (منشآت)	R-2
5.5	مهندس تصميم (بوابات)	R-3
5.0	إختصاصي نموذج رياضي للري بالسيول	R-4
0.0	مهندس تصميم (القنوات)	R-5
29.5	إجمالي المستشارون الإقليميون (Regional Advisors)	


تابع جدول 26 قائمة بتخصصات وفترات عمل كادر الاستشاري العامل مع المشروع

الرمز Code	التخصص (Expertise)	شخص / شهر (man/month)
3. المستشارون المحليون (National Advisors)		
أ- الاختصاصيين (Staff Professional)		
N-1	إختصاصي إدارة ري بالمشاركة (لوادي تين)	33.0
N-2	إختصاصي إدارة ري بالمشاركة (لوادي زبيد)	27.0
N-3	إختصاصي تدريب إدارة ري بالمشاركة (لوادي تين)	27.0
N-4	إختصاصي تدريب إدارة ري بالمشاركة (لوادي زبيد)	33.0
N-5a	محلل نظام إدارة معلومات (MIS)	15.0
N-5b	محلل نظام إدارة معلومات (GIS)	10.0
N-6a	إختصاصي إدارة مياه (لوادي زبيد)	23.0
N-6b	إختصاصي إدارة مياه (لوادي تين)	
N-6c	إختصاصي مساعد إدارة مياه (لوادي زبيد)	0.0
N-7	محلل هيدرولوجي	15.0
N-8	مهندس تصاميم (طرق)	6.0
N-9	مهندس كميات وتكاليف و عقود	13.5
N-15a	مهندس تصاميم ري (وادي تين)	29.0
N-15b	مهندس تصاميم ري (وادي زبيد)	
N-10	مهندس مقيم (وادي تين)	18.0
N-11	مهندس مقيم (وادي زبيد)	18.0
N-12	مهندس ري أول	
N-13	إختصاصي موارد بشرية	1.0
N-14	إختصاصي موارد بشرية	1.0
269.5	جملة فرعية بكادر الاختصاصيين المحليين (Professional Staff)	
ب- الكادر المحلي المساعد (Sub-Professional Staff)		
	مساعد مهندس مقيم (عدد2)	36
	فني إشراف تحريات (عدد 4)	72
	مشغل كمبيوتر / رسام (عدد 3)	20
	سكرتارية و كتيبة	54
	مرشدين (عدد 15)	540
722	جملة فرعية بالكادر المحلي المساعد (Sub-Professional Staff)	

شكل 7 خطوات التصاميم بالمشاركة

/	/	
موقع مخصص / محدد في القرية ممثلتي مجموعات مستخدمي المياه + مسؤولي الري + موظفي إدارة الري بالمشاركة	1 تشكيل لجان التصاميم الفلاحية: انتخاب 5 إلى 10 أعضاء من قبل ممثلي المجموعات. التدريب على مهام واجراءات التصاميم.	
منطقة مفتوحة في القرية لجنة التصاميم+ممثلتي المجموعات+ رئيس اللجنة التحضيرية+ مسؤولي الري+ مرشدي الري العاملين بالمنطقة	2 بيان معوقات الري (وضع أولويات المشاكل): تحديد معوقات الري ومسبباتها وعدد المزارعين/المساحة المتضررة (ملحق 1). ترتيب أولويات معوقات الري باستخدام سيورة أو Flip chart. يجب توقيع ممثلي مجموعات مستخدمي المياه على بيان أولويات معوقات الري. يجب التأكد من أن المزارعين فهموا محدودية اعتمادات التأهيل وأن المشروع سوف يركز فقط على الأولويات ذات الأهمية القصوى.	
مسح المنطقة لجنة التصاميم الفلاحية + مهندس التصاميم + مسؤولي الري.	3 المسح الميداني: النزول مع فريق العمل الميداني المكون من لجنة التصاميم الفلاحية ومهندس التصاميم لتحديد أهم مشاكل المناطق (يوم - يومين)	
مكتب الوحدة التنفيذية فريق التصاميم	4 تقييم الحلول المحتملة للتنفيذ: تقييم الحلول والخيارات البديلة لمعوقات الري وجدواها الاقتصادية والمنافع المتوقعة. تقدير التكاليف الأولية للخيارات البديلة.	
مكتب الوحدة التنفيذية مهندس التصاميم + لجنة التصاميم الفلاحية + مسؤولي الري+ موظفي إدارة الري بالمشاركة	5 الاجتماعات المتعلقة بالتصاميم: يقوم مهندس التصاميم بشرح ومناقشة الخيارات الفنية البديلة وتكاليفها مع لجنة التصاميم الفلاحية	
منطقة مفتوحة في القرية لجنة التصاميم الفلاحية + ممثلي المجموعات+ موظفي إدارة الري بالمشاركة	6 الاتفاق مع المستفيدين على طريقة المساهمة: شرح متطلبات المساهمة والطرق التي تستطيع الجمعية المساهمة بها لتغطية أعمال التأهيل. تقوم لجنة التصاميم الفلاحية بمناقشة المزارعين وتصنيف مساهمة المزارعين العينية منها والنقدية. الاتفاق مع لجنة التصاميم الفلاحية فيما يتعلق ببيان الأعمال المطلوبة والنهائية والاتفاق حول كيفية دفع الجمعيات مساهمتهم المقدرة بـ 10%	
إدارة المشروع بصنعاء	7 موافقة وحدة إدارة المشروع	
مكتب الوحدة التنفيذية (مهندس التصاميم)	8 التصاميم التفصيلية: إعداد رسومات التصاميم حساب الكميات وتوضيح النوعية	
منطقة مفتوحة في القرية مهندس التصاميم + لجنة التصاميم الفلاحية + مجلس إدارة الجمعية+ مسؤولي الري + ممثلين عن المجموعات.	9 عرض التصاميم النهائية: شرح التصاميم النهائية + التكاليف (استخدم صور ورسومات كروكية) توقيع لجنة التصاميم بالموافقة (يمكن اجراء بعض المراجعة الثانوية) وتعميد رئيس الجمعية.	
مكتب الوحدة التنفيذية الهيئة الإدارية للجمعية + مدير الوحدة التنفيذية	10 اتفاقية العمل والدعم المؤسسي بين الجمعية والوحدة التنفيذية للمشروع: توقيع اتفاقية بين الوحدة التنفيذية ومجلس إدارة الجمعية تتعلق بالتصاميم النهائية وحصص المساهمة ومسؤولية التشغيل والصيانة المستقبلية والدعم الفني والمؤسسي للجمعية.	
مكتب الوحدة التنفيذية (مهندس التصاميم)	11 وثائق المناقصة: استكمال وثائق المناقصة لأعمال التأهيل.	

شكل 8 الإجراءات العامة للتعاقد مع جمعيات مستخدمي المياه



شكل 9 الهيكل التنظيمي للعقد المبرمة مع جمعيات مستخدمي المياه

